sanep
ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

N°	03/2025
Data:	26/02/2025

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:			N° do Processo (DCL): 47/25
SUPOP	DEPA			Alta	

Descrição do Objeto: Aquisição de material desvio de adutora Av. Salgado Filho

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	un	01	Hidrante de Coluna simples DN 100mm – PN10 – Ferro Fundido	Hidrante de Coluna integrante do projeto de desvio da Adutora da A. Salgado Filho
02	un	01	Tubo em aço carbono e flanges DN 100mm – PN 10 – L=2,00 m - Ferro Fundido com parafusos, porcas e arruelas	
03	un	01	Curva dissimétrica com flanges DN 100x100mm – PN 10 – Ferro Fundido com parafusos, porcas e arruelas	
04	un	01	Válvula de Gaveta c/ flanges, corpo curto, cunha de borracha Euro 23 DN 100 – PN 10 – Ferro Fundido com parafusos, porcas e arruelas	
05	un	01	Tubo em aço carbono e flanges DN 100mm- PN 10 – L=5,00m com parafusos, porcas e arruelas	
06	un	01	Tê de Redução com bolsas e junta elástica JGS e flange DN 500x100mm – PN 10 – Ferro Fundido	
07	un	01	Tampa para registro – quadrada sec. 250mm – Ferro Fundido	

JUSTIFICATIVA

Tubulação de desvio da adutora de 500mm da Av. Salgado Filho pela Associação Rural de Pelotas

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
carimbo/assinatura	Eng° Eugênio Dário Magalhães Superintendente Operacional sanep carimbo/assinatura	Clerinson Mendes Chefe do DEMT - sanep Matrícula: 400000187 carimbo/assinatura

SOLIC: 0938/2025 - DATA: 13/03/2025
MEGA SAN. R$ 7.900,00

SOLIC: 0939/2025 - DATA: 13/03/2025
ALPHA. R$ 8.919,50