PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PAVIMENTAÇÃO BloCOS 16F / COMPLEMENTAÇÃO

ORÇAMENTO GLOBAL

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA - RS 01

Local: AV. 4 JOÃO CASAGRANDE/ NOVA ALVORADA - RS

ÁREA de Pavimentação: A = 800,00 m²

DATA: 24/06/2026

ITEM	DISCRIMINAÇAO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITARIO material	CUSTO UNITARIO M-de-O	CUSTO TOTAL Material	CUSTO TOTAL Mão-de-O	TOTAL R$	Ref. 04-2026 SINAPI NÃO DESON	Custo UNIT Com BDI 19,60%	Custo TOTAL Com BDI 19,60%
	AV. 4 JOÃO CASAGRANDE-Trecho entre 37 e 39										
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**										
1.1	Locação de Pavimentação. AF_10/2018	m	105,00		0,60	-	63,00		105137	0,72	75,35
1.2	Escavação, carga, descarga transp. Mat. 1ªC DMT=0,2Km/ H=0,20m/3 cam.	m³	45,60		12,84	-	585,50		101255	15,36	700,26
1.3	Regularização e Compactação do Sub-Leito com até 20 cm de espessura	m²	800,00		3,08	-	2.464,00		100576	3,68	2.946,94
	TOTAL DO ITEM					-	3.112,50	3.112,50			3.722,55
2.0	**MEIOS FIOS E CORDÕES**										
2.1	Meios Fios Concreto Pré-Fabricados 100x30x12x10 / Fornecimento	m	135,00	38,32		5.173,20			41682	45,83	6.187,15
2.2	Meios Fios Concreto Pré-Fabricados Curvos 50x30x12x10 / Fornecimento	Pç		21,00		-			41682	25,12	-
2.3	Meio Fio P.F. Concreto/ Assentamento, incl. escavação	m	135,00		10,00	-	1.350,00		94273	11,96	1.614,60
	TOTAL DO ITEM					5.173,20	1.350,00	6.523,20			7.801,75
3.0	**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO / ESCAMA**										
3.1	Piso Intertravado - Blocos de Concreto 16F - 22x11 cm / E=8 cm - MAT	m²	800,00	64,00		51.200,00	-		36170	76,54	61.235,20
3.2	Piso Intertravado com Blocos de Concreto 16F - 20x10 cm / E=10 cm - MO	m²	800,00		11,14	-	8.912,00		Composição 04	13,32	10.658,75
	TOTAL DO ITEM					51.200,00	8.912,00	60.112,00			71.893,95
4.0	**MICRODRENAGEM PLUVIAL**										
4.1	Escavação Vertical de Vala com Retroescavadeira H=1,50m e L=0,80 m	m³			8,93	-	-		90106	10,68	-
4.2	Reaterro de Vala com Retroescavadeira - Solo areno argiloso	m³			14,63	-	-		93381	17,50	-
4.3	Tubo Concreto Águas Pluviais DN 400 mm, classe PS1 Encaixe MF	m		69,72		-	-		37451	83,39	-
4.4	Assentamento de Redes Coletoras Pluviais DN 400mm- Local com BNI	m			36,05	-	-		92809	43,12	-
4.5	Caixa de Alvenaria Rebocada 120x120x160 - Externa - com Boca de Lobo	Unid		1.500,00	421,01	-	-		97949	2.297,53	-
	TOTAL DO ITEM					-	-	-			-
	OBS:										
	1- Perda Real dos Blocos de Concreto está inclusa na Composição 04										
	2- SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS - Município Executa										
	3- PÓ-DE-PEDRA - Município fornece material na obra - R$ 7,28/m²	m³	24,00								
	4- PEDRISCO - Município fornece material na obra e, - R$ 4,96/m²	m³	40,00								
	5- AREIA FINA - Município fornece material na obra. - R$ 2,35/m²	m³	7,00								
						56.373,20	13.374,50	69.747,70			83.418,25

Mokasa Engª e Construção Ltda
CREA Nº 99021
Projeto e Orçamento

EDILSON ANTONIO ROMANINI
Prefeito Municipal
Nova Alvorada/ R S