PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PAVIMENTAÇÃO BloCOS 16F / AMPLIAÇÃO

ORÇAMENTO GLOBAL

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA - RS 01

Local: RUA 31 LAURO LEITÃO/ NOVA ALVORADA - RS

ÁREA de Pavimentação: A = 608,00 m²

DATA: 01/07/2026

ITEM	DISCRIMINAÇAO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITARIO material	CUSTO UNITARIO M-de-O	CUSTO TOTAL Material	CUSTO TOTAL Mão-de-O	TOTAL R$	Ref. 04-2026 SINAPI NÃO DESON	Custo UNIT Com BDI 19,60%	Custo TOTAL Com BDI 19,60%
	RUA 31 LAURO LEITÃO-Extensão a Leste da Av 7										
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**										
1.1	Locação de Pavimentação. AF_10/2018	m	80,00		0,60	-	48,00		105137	0,72	57,41
1.2	Escavação, carga, descarga transp. Mat. 1ªC DMT=0,2Km/ H=0,20m/3 cam.	m³	121,60		12,84	-	1.561,34		101255	15,36	1.867,37
1.3	Regularização e Compactação do Sub-Leito com até 20 cm de espessura	m²	608,00		3,08	-	1.872,64		100576	3,68	2.239,68
	TOTAL DO ITEM					-	3.481,98	3.481,98			4.164,45
2.0	**MEIOS FIOS E CORDÕES**										
2.1	Meios Fios Concreto Pré-Fabricados 100x30x12x10 / Fornecimento	m	100,00	38,32		3.832,00			41682	45,83	4.583,07
2.2	Meios Fios Concreto Pré-Fabricados Curvos 50x30x12x10 / Fornecimento	Pç		21,00		-			41682	25,12	-
2.3	Meio Fio P.F. Concreto/ Assentamento, incl. escavação	m	100,00		10,00	-	1.000,00		94273	11,96	1.196,00
	TOTAL DO ITEM					3.832,00	1.000,00	4.832,00			5.779,07
3.0	**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO / ESCAMA**										
3.1	Piso Intertravado - Blocos de Concreto 16F - 22x11 cm / E=8 cm - MAT	m²	608,00	64,00		38.912,00	-		36170	76,54	46.538,75
3.2	Piso Intertravado com Blocos de Concreto 16F - 20x10 cm / E=10 cm - MO	m²	608,00		11,14	-	6.773,12		Composição 04	13,32	8.100,65
	TOTAL DO ITEM					38.912,00	6.773,12	45.685,12			54.639,40
4.0	**MICRODRENAGEM PLUVIAL**										
4.1	Escavação Vertical de Vala com Retroescavadeira H=1,50m e L=0,80 m	m³			8,93	-	-		90106	10,68	-
4.2	Reaterro de Vala com Retroescavadeira - Solo areno argiloso	m³			14,63	-	-		93381	17,50	-
4.3	Tubo Concreto Águas Pluviais DN 400 mm, classe PS1 Encaixe MF	m		69,72		-	-		37451	83,39	-
4.4	Assentamento de Redes Coletoras Pluviais DN 400mm- Local com BNI	m			36,05	-	-		92809	43,12	-
4.5	Caixa de Alvenaria Rebocada 120x120x160 - Externa - com Boca de Lobo	Unid		1.500,00	421,01	-	-		97949	2.297,53	-
	TOTAL DO ITEM					-	-	-			-
	OBS:										
	1- Perda Real dos Blocos de Concreto está inclusa na Composição 04										
	2- SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS - Município Executa										
	3- PÓ-DE-PEDRA - Município fornece material na obra - R$ 7,28/m²	m³	18,25								
	4- PEDRISCO - Município fornece material na obra e, - R$ 4,96/m²	m³	30,40								
	5- AREIA FINA - Município fornece material na obra. - R$ 2,35/m²	m³	4,86								
						42.744,00	11.255,10	53.999,10			64.582,92

Mokasa Engª e Construção Ltda
CREA Nº 99021
Projeto e Orçamento

EDILSON ANTONIO ROMANINI
Prefeito Municipal
Nova Alvorada/ R S