MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | RODOVIA ESTADUAL ERS 132

TRECHO: 132 ERS 0040 | SUBTRECHO I: NOVA ALVORADA kmi 1+200 - P/ COMUNIDADE DE LINHA BORELLI kmf 5+257
SINAPI - Sem Desoneração - Data-base Outubro/2025 EXTENSÃO: 4,05 km
ANP - Data-base Outubro/2025
DATA: 09/03/2026

SICRO - Sem Desoneração - data-base Outubro/2025 **SINAPI - Sem Desoneração - data-base Outubro/2025** **ANP - Data-base Outubro/2025**
BDI 22% **BDI Diferenciado: 22%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Código	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	TOTAL + BDI	
	1,	**SERVIÇOS INICIAIS**							
COMPOSIÇÃO	1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00	R$ 11.025,22	R$ 11.025,22	22,00%	R$	13.450,77
COMPOSIÇÃO	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE PEQUENO PORTE	vb	1,00	R$ 109.492,15	R$ 109.492,15	22,00%	R$	133.580,43
COMPOSIÇÃO	1.3	CANTEIRO DE OBRAS | ALMOXARIFADO E SANITÁRIOS	vb	1,00	R$ 13.633,92	R$ 13.633,92	22,00%	R$	16.633,38
		PLACA DE OBRA:							
5213570	1.4	PLACA EM AÇO – PELÍCULA I + I – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m²	24,00	R$ 462,88	R$ 11.109,12	22,00%	R$	13.553,13
5216111	1.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	6,00	R$ 135,99	R$ 815,94	22,00%	R$	995,45
		TOTAL SERVIÇOS INICIAIS						**R$**	**178.213,16**

	2,	**TERRAPLENAGEM**	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	TOTAL + BDI	
5501700	2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²						0,00
5501701	2.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 a 0,30 M	un						0,00
5502590	2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 a 1.200 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³	m³	16.144,97	R$ 11,99	193.578,16	22,00%	R$	236.165,35
COMPOSIÇÃO	2.4	EXECUÇÃO ATERRO EM ROCHA OU MISTO - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	m³	281.105,93	R$ 3,46	972.626,52	22,00%	R$	1.186.604,35
		TOTAL TERRAPLENAGEM							**1.422.769,70**