

PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO
FECHAMENTO SUBSOLO CRAS

Endereço: CRAS - RELVADO/RS
Tabela referência: 07/2026
BDI aplicado: 23,9% - NÃO DESONERADO
Data do orçamento: 15/09/2026



ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FECHAMENTO SUBSOLO CRAS

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL
1	FECHAMENTO, ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS							
1.1	SINAPI 07/2026	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	120,02	m²	R\$ 120,03	R\$ 148,72	R\$ 17.849,03
1.2	SINAPI 07/2026	93200	FIXAÇÃO - ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA	35,75	m	R\$ 13,15	R\$ 16,29	R\$ 582,47
1.3	SINAPI 07/2026	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	11,40	m²	R\$ 439,55	R\$ 544,60	R\$ 6.208,47
1.4	SINAPI 07/2026	105026	VERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCO CANALETA E ESPESSURA DE 10 CM	18,00	m	R\$ 45,87	R\$ 56,83	R\$ 1.022,99
1.5	SINAPI 07/2026	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCO CANALETA E ESPESSURA DE 10 CM	18,00	m	R\$ 43,43	R\$ 53,81	R\$ 968,58
1.6	SINAPI 07/2026	37563	PORTA E PORTÃO EM ALUMÍNIO, CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	18,13	m²	R\$ 745,10	R\$ 923,18	R\$ 16.737,23
1.7	SINAPI 07/2026	COMP. 01	CONTRAPISO COM MALHA DE REFORÇO APLICADO EM ÁREAS SECAS	136,37	m²	R\$ 125,33	R\$ 155,28	R\$ 21.176,06
VALOR TOTAL								R\$ 64.544,84

Julia Giordani
Berton:02398528006

Assinado de forma digital por Julia
Giordani Berton:02398528006
Dados: 2026.09.29 17:37:52 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JÚLIA GIORDANI BERTON
ENG. CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO
CREA RS 240245