

Endereço: Rua Santo Antonio -CRAS - RELVADO/RS  
Tabela referência: .../2026  
BDI aplicado: .....% - NÃO DESONERADO  
Data do orçamento: 19.../10.../26....

| ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FECHAMENTO SUBSOLO CRAS |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|
| ITEM                                                      | TABELA<br>REFERÊNCIA                   | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANT. | UNID. | UNITÁRIO SEM<br>BDI<br>(R\$) |
| VALOR TOTAL                                               |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                              |
| UNITÁRIO COM<br>BDI<br>(R\$)                              |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                              |
| VALOR TOTAL<br>R\$                                        |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                              |
| 1                                                         | FECHAMENTO, ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                              |
| 1.1                                                       | SINAPI 07/2026                         | 103318   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                               | 120,02 | m²    | 120,03                       |
| 1.2                                                       | SINAPI 07/2026                         | 93200    | FIXAÇÃO - ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA                                                                                                                                                                                                                 | 35,75  | m     | 13,15                        |
| 1.3                                                       | SINAPI 07/2026                         | 94570    | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 11,40  | m²    | 439,55                       |
| 1.4                                                       | SINAPI 07/2026                         | 105026   | VERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCO CANALETA E ESPESURA DE 10 CM                                                                                                                                                                                                                                      | 18,00  | m     | 25,87                        |
| 1.5                                                       | SINAPI 07/2026                         | 105032   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCO CANALETA E ESPESURA DE 10 CM                                                                                                                                                                                                                                | 18,00  | m     | 43,43                        |
| 1.6                                                       | SINAPI 07/2026                         | 37563    | PORTA E PORTÃO EM ALUMÍNIO, CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO                                                                                                                                                                                                                                         | 18,13  | m²    | 745,10                       |
| 1.7                                                       | SINAPI 07/2026                         | COMP. 01 | CONTRAPISO COM MALHA DE REFORÇO APLICADO EM ÁREAS SECAS                                                                                                                                                                                                                                           | 136,37 | m²    | 125,33                       |
| VALOR TOTAL                                               |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 64.098,74                    |

ENG. CIVIL Vitor Hugo Bettozzi.....  
CREA RS - 48.386.....

Mober Construções Ltda

10 930 417 / 0001 - 07

MOBER CONSTRUÇÕES LTDA

RUA MIGUEL LUIZ PRETTO, 150

CENTRO - CEP: 95960-000

ENCANTADO - RS