

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>2.767,60</b>	<b>2.991,01</b>
Sinapi-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	11	129,45	139,90
Sinapi-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	11	65,46	70,74
Sinapi-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	11	39,10	42,26
Sinapi-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	11	17,59	19,01
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>PEDRISCO/BRITA 0 -Incl. Transporte com DMT=2 Km</b>	<b>M³</b>		<b>104,73</b>	<b>104,79</b>
SINAPI-I	4721	AREIA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	98,75	98,75
Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2	2,99	3,02
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>AREIA MÉDIA -Incl. Transporte com DMT=2 Km</b>	<b>M³</b>		<b>100,98</b>	<b>101,04</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	95,00	95,00
Sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2	2,99	3,02
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>PISO INTERTRAVADO BLOCOS DE CONCRETO 16 FACES - 20X10cm - e=8 cm</b>	<b>M²</b>		<b>93,18</b>	<b>94,30</b>
Sinapi	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	24,82	26,29
Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	23,48	24,83
Sinapi	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	11,05	11,05
Sinapi	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,86	0,86
COMPOSIÇÃO	02	PEDRISCO/BRITA 0 -Incl. Transporte com DMT=2 Km	M³	0,03	104,73	104,79
COMPOSIÇÃO	02	PEDRISCO/BRITA 0 -Incl. Transporte com DMT=2 Km	M³	0,05	104,73	104,79
COMPOSIÇÃO	03	AREIA MÉDIA -Incl. Transporte com DMT=2 Km	M³	0,007	100,98	101,04
Sinapi-I	36170	BLOQUEIO/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO UNDA/16 FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0144	63,75	63,75
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO</b>	<b>M²</b>		<b>25,46</b>	<b>25,53</b>
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,13	27,00	27,00
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003333	251,95	253,66
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,6	25,48	25,48
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03	22,33	22,33
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,4	9,14	9,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333	23,48	24,83
SINAPI	95133	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,003333	213,70	216,23
<b>Composição</b>	<b>06</b>	<b>PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EM CONCRETO - 40X40X2,5</b>	<b>M²</b>		<b>91,61</b>	<b>91,65</b>
Sinapi-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,25	14,06	14,06
Sinapi	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,006	622,12	628,23
<b>Composição</b>	<b>07</b>	<b>POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 60 CM E PROFUNDIDADE DE 1,20 M EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>1.278,61</b>	<b>1.289,68</b>
Sinapi	5678	RETRORREFLETIVA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1	159,45	161,75
Sinapi	5679	RETRORREFLETIVA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,205	66,03	68,33
SINAPI-I	7258	TIJOL CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11,78	0,58	0,58
SINAPI-I	12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	136,96	136,96
SINAPI-I	43423	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	UN	1	88,81	88,81
SINAPI-I	43441	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	190,30	190,30
Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5893	28,14	29,88
Sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4631	23,48	24,83
Sinapi	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0221	4.263,01	4.419,26
Sinapi	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0339	786,65	794,49
Sinapi	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	0,2535	290,24	296,66
Sinapi	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1	604,31	607,68

14/05/2026

Data

 Responsável Técnico: ENG. CIVIL JULIA G. BERTON  
 CREA/CAU: CREA RS 240245