ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2026
Município de Taquaruçu do Sul-RS
Secretaria Municipal da Administração
Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, de serviços elétricos em geral e de podas de árvores para a Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Administração Municipal necessita contratar empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, limpeza, higienização, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, em diferentes capacidades, visando assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos instalados nos prédios públicos, a conservação de suas condições de uso, o conforto térmico dos ambientes e a continuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos prestados à população.

Além disso, faz-se necessária a contratação de serviços de manutenção, instalação, substituição e reparo de instalações e equipamentos elétricos, com e sem utilização de caminhão equipado com cesto aéreo, incluindo serviços relacionados à iluminação de prédios públicos, praças, trevos, logradouros, redes de iluminação pública urbana e rural, sedes comunitárias e demais espaços utilizados pela Administração Municipal. A contratação também deverá abranger a montagem, manutenção e desmontagem de instalações elétricas provisórias e iluminação decorativa em festividades, datas comemorativas e eventos municipais, bem como serviços de poda de árvores em altura superior a dois metros, com recolhimento, limpeza e transporte dos resíduos.

A contratação mostra-se necessária em razão da demanda recorrente e variável desses serviços, cuja execução depende de mão de obra qualificada, equipamentos apropriados, ferramentas, materiais e recursos específicos, inclusive caminhão com cesto aéreo para atividades em altura. A disponibilização desses serviços por meio de contratação, preferencialmente sob o sistema de registro de preços, permitirá maior agilidade no atendimento das necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual, evitando a paralisação ou precarização de serviços essenciais à manutenção da estrutura física, elétrica e funcional dos espaços públicos municipais.

Também se busca garantir que os serviços sejam executados com observância às normas de segurança aplicáveis, especialmente quanto à capacitação dos profissionais para atividades elétricas e trabalhos em altura, ao uso de equipamentos de proteção individual e à utilização segura dos equipamentos empregados na execução contratual.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Taquaruçu do Sul, como se vê nos itens descritos “Limpeza e Conservação”, “Manutenção

e Conservação de Bens Imóveis" e "Outros Serviços de Terceiros", estando assim, a contratação alinhada com o planejamento desta administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O serviço a ser contratado, tem natureza comum, ao passo que as especificações necessárias podem ser definidas neste documento e seus anexos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme o art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, para Registro de Preço, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, incisos XLI e XLV, 82, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento dos bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 a 70, da Lei nº 14.133/2021:

- Registro comercial, no caso de **empresa individual**, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de **sociedades comerciais** e, no caso de **sociedades por ações**, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Comprovante de enquadramento, se for o caso, como **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, ou declaração de enquadramento pelo Simples Nacional, datado de no máximo 180 dias antes da sua apresentação;
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ)
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.
- Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
- Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, da Fazenda Estadual.
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a (30) trinta dias da realização do Pregão (quando não expressa a data de validade) ou dentro da validade expressa na certidão.

Quanto a qualificação técnica, exclusivamente para os **Lotes 01 e 02**, a licitante deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente, no mínimo 02 (dois) profissionais que prestarão os serviços, mediante apresentação de cópia do Contrato Social, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou declaração de contratação futura, assinada pelo responsável legal da empresa.

Observação: No momento da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar as seguintes comprovações, conforme o lote adjudicado:

a) Para os Lotes 01 e 02: comprovação da qualificação dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços elétricos, mediante apresentação dos certificados de capacitação referentes à NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

b) Para o Lote 01: além da comprovação prevista na alínea anterior, apresentação dos certificados de capacitação referentes à NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos e à NR-35 – Trabalho em Altura, bem como comprovação de que dispõe de veículo equipado com escada e cesto aéreo (plataforma elevatória), em condições adequadas de uso e segurança, para a execução dos serviços em altura previstos no referido lote.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definição das quantidades foi elaborada com base nas demandas atuais da Administração Municipal, levando em consideração o número de equipamentos de ar-condicionado instalados nas repartições públicas, a necessidade de manutenção das redes elétricas e a poda de árvores no perímetro urbano.

Esse método de estimativa busca garantir maior assertividade na definição das quantidades a serem contratadas, evitando tanto a insuficiência de serviços, que pode comprometer a execução das atividades, quanto o excesso, que pode resultar em desperdício de recursos públicos. Dessa forma, a previsão quantitativa foi elaborada com o objetivo de atender às necessidades reais e recorrentes das Secretarias Municipais.

Os quantitativos detalhados estão apresentados no item 6, deste estudo.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas alternativas como a execução dos serviços por equipe própria da Administração Municipal, mediante utilização de servidores e estrutura existentes. Entretanto, essa opção não se mostra adequada, considerando a necessidade de profissionais com capacitação específica, equipamentos, ferramentas, caminhão equipado com cesto aéreo, materiais e demais recursos necessários à execução dos serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, instalações elétricas e poda de árvores.

Também foi considerada a contratação de empresas distintas para cada grupo de serviços, como climatização, serviços elétricos e poda de árvores. Embora tecnicamente possível, essa alternativa poderá acarretar maior quantidade de procedimentos administrativos, contratos e esforços de fiscalização, além de dificultar o atendimento integrado das demandas do Município.

Por fim, avaliou-se a contratação de empresa(s) especializada(s), mediante sistema de registro de preços, para execução dos serviços conforme a necessidade da Administração, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários. Essa alternativa permite atender demandas variáveis e eventuais, sem a necessidade de contratação imediata de quantitativos fixos, proporcionando maior flexibilidade, agilidade, eficiência operacional e racionalização dos recursos públicos.

Diante das alternativas analisadas, a contratação de empresa(s) especializada(s), preferencialmente por meio de sistema de registro de preços, apresenta-se como a solução

mais adequada para atender às necessidades do Município, garantindo a disponibilidade de profissionais qualificados, equipamentos apropriados e execução dos serviços de forma planejada, segura e eficiente.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa de preço realizada, o valor máximo estimado para contratação é de R$ 154.810,00 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e dez reais). Será utilizado como valor máximo para a contratação a média dos valores obtidos na pesquisa de mercado.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços de manutenção e execução de instalações elétricas e poda de árvores com utilização de caminhão equipado com cesto aéreo – Serviços de manutenção, instalação, substituição e reparo de instalações e equipamentos elétricos que necessitem de acesso em altura, incluindo montagem, instalação, manutenção e desmontagem de iluminação e instalações elétricas provisórias em datas comemorativas (ex: Decoração Natalina e para Páscoa), festividades e eventos municipais, a serem executados em prédios públicos municipais, praças, trevos, espaços e logradouros públicos, redes de iluminação pública urbana e rural, sedes comunitárias e demais locais pertencentes ou utilizados pela Administração Municipal, incluindo mão de obra, caminhão, equipamentos, ferramentas, EPIs e demais recursos necessários à execução dos serviços. Serviços de poda de árvores com altura superior a 2 (dois) metros, bem como o recolhimento, limpeza e transporte dos resíduos provenientes das podas.	200	hora	R$ 215,00	R$ 43.000,00

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Serviços de manutenção e execução de instalações elétricas sem utilização de caminhão – Serviços de manutenção, instalação, substituição e reparo de instalações e equipamentos elétricos que não necessitem de acesso por caminhão equipado com cesto aéreo, incluindo montagem, instalação, manutenção e desmontagem de iluminação e instalações elétricas provisórias em datas comemorativas (ex: Decoração Natalina e para Páscoa), festividades e eventos municipais, a serem executados em prédios públicos municipais, praças, trevos, espaços e logradouros públicos, redes de iluminação pública urbana e rural, sedes comunitárias e demais locais pertencentes ou utilizados pela Administração Municipal, incluindo mão de obra, caminhão, equipamentos, ferramentas, EPIs e demais recursos necessários à execução dos serviços.	250	hora	R$ 135,00	R$ 33.750,00

LOTE 03					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Manutenção, limpeza e higienização completa de aparelhos de ar-condicionado de 9.000 a 12.000 BTUs, incluindo unidades interna e externa, serpentinas, turbina, filtros, bandejas, aplicação de bactericida, verificação de dreno, conexões elétricas e fluido refrigerante, com testes de funcionamento e fornecimento de materiais, produtos e equipamentos	100	UN	R$ 276,00	R$ 27.600,00

	necessários.				
4	Manutenção, limpeza e higienização de aparelhos de ar-condicionado de 18.000 a 24.000 BTUs – incluindo unidades interna e externa, serpentinas, turbina, filtros, bandejas, aplicação de bactericida, verificação de dreno, conexões elétricas e fluido refrigerante, com testes de funcionamento e fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários.	50	UN	R$ 333,00	R$ 16.650,00
5	Manutenção, limpeza e higienização de aparelhos de ar-condicionado de 30.000 BTUs – incluindo unidades interna e externa, serpentinas, turbina, filtros, bandejas, aplicação de bactericida, verificação de dreno, conexões elétricas e fluido refrigerante, com testes de funcionamento e fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários.	5	UN	R$ 410,00	R$ 2.050,00
6	Manutenção, limpeza e higienização de aparelhos de ar-condicionado de 60.000 BTUs – incluindo unidades interna e externa, serpentinas, turbina, filtros, bandejas, aplicação de bactericida, verificação de dreno, conexões elétricas e fluido refrigerante, com testes de funcionamento e fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários.	5	UN	R$ 510,00	R$ 2.550,00
7	Instalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 9.000 a 12.000 BTUs, incluindo fixação das unidades, interligação por tubulação de cobre, instalação elétrica e drenagem, vácuo, pressurização, teste de estanqueidade, verificação e complementação de	10	UN	R$ 516,00	R$ 5.160,00

	fluido refrigerante, testes de funcionamento e recuperação do fluido existente quando aplicável, com fornecimento de materiais, insumos, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários.				
8	Desinstalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 9.000 a 12.000 BTUs, incluindo recuperação do fluido refrigerante quando aplicável, desmontagem e retirada das unidades, tubulações, cabos, dreno, suportes e demais componentes, organização e limpeza do local, manuseio adequado para preservação dos equipamentos, fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como transporte dos componentes removidos até o local indicado pela Administração, quando necessário.	5	UN	R$ 233,00	R$ 1.165,00
9	Instalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 18.000 a 24.000 BTUs, incluindo fixação das unidades, interligação por tubulação de cobre, instalação elétrica e drenagem, vácuo, pressurização, teste de estanqueidade, verificação e complementação de fluido refrigerante, testes de funcionamento e recuperação do fluido existente quando aplicável, com fornecimento de materiais, insumos, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários.	10	UN	R$ 633,00	R$ 6.330,00
10	Desinstalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 18.000 a 24.000 BTUs, incluindo recuperação do fluido refrigerante quando aplicável, desmontagem e retirada das unidades, tubulações, cabos, dreno, suportes e demais componentes, organização e limpeza do local, manuseio adequado	5	UN	R$ 276,00	R$ 1.380,00

	para preservação dos equipamentos, fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como transporte dos componentes removidos até o local indicado pela Administração, quando necessário.				
11	Instalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 30.000 BTUs, incluindo fixação das unidades, interligação por tubulação de cobre, instalação elétrica e drenagem, vácuo, pressurização, teste de estanqueidade, verificação e complementação de fluido refrigerante, testes de funcionamento e recuperação do fluido existente quando aplicável, com fornecimento de materiais, insumos, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários.	5	UN	R$ 893,00	R$ 4.465,00
12	Desinstalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 30.000 BTUs, incluindo recuperação do fluido refrigerante quando aplicável, desmontagem e retirada das unidades, tubulações, cabos, dreno, suportes e demais componentes, organização e limpeza do local, manuseio adequado para preservação dos equipamentos, fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como transporte dos componentes removidos até o local indicado pela Administração, quando necessário.	5	UN	R$ 333,00	R$ 1.665,00
13	Instalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 60.000 BTUs, incluindo fixação das unidades, interligação por tubulação de cobre, instalação elétrica e drenagem, vácuo, pressurização, teste de estanqueidade, verificação e complementação de fluido refrigerante, testes de	5	UN	R$ 1.216,00	R$ 6.080,00

	funcionamento e recuperação do fluido existente quando aplicável, com fornecimento de materiais, insumos, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários.				
14	Desinstalação completa de aparelhos de ar-condicionado de 60.000 BTUs, incluindo recuperação do fluido refrigerante quando aplicável, desmontagem e retirada das unidades, tubulações, cabos, dreno, suportes e demais componentes, organização e limpeza do local, manuseio adequado para preservação dos equipamentos, fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como transporte dos componentes removidos até o local indicado pela Administração, quando necessário.	5	UN	R$ 593,00	R$ 2.965,00

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para a prestação, de forma integrada e conforme a demanda da Administração Municipal, de serviços de manutenção, limpeza, higienização, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado de diferentes capacidades, bem como de serviços de manutenção, instalação, substituição e reparo de instalações e equipamentos elétricos, com e sem utilização de caminhão equipado com cesto aéreo.

A contratação deverá contemplar os serviços necessários à manutenção e ao adequado funcionamento das instalações elétricas e dos equipamentos dos prédios públicos, praças, trevos, logradouros, redes de iluminação pública urbana e rural, sedes comunitárias e demais espaços utilizados pelo Município, incluindo a montagem, manutenção e desmontagem de instalações elétricas provisórias e de iluminação decorativa para festividades, datas comemorativas e eventos municipais. Deverá abranger, ainda, serviços de poda de árvores em altura superior a dois metros, com o respectivo recolhimento, limpeza e transporte dos resíduos resultantes da execução.

A solução deverá assegurar a disponibilização de mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos e recursos necessários à adequada execução dos serviços, incluindo, quando exigido, caminhão equipado com cesto aéreo para trabalhos em altura. Os serviços serão executados conforme as necessidades identificadas pelos diversos setores da Administração, de forma a proporcionar maior agilidade, eficiência e continuidade na manutenção da infraestrutura municipal.

Considerando o caráter recorrente, variável e imprevisível de parte das demandas, a contratação por meio do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada, permitindo que os serviços sejam solicitados conforme a efetiva necessidade do Município, evitando contratações individualizadas para cada ocorrência e contribuindo para maior eficiência administrativa e racionalização dos recursos públicos.

A execução deverá observar integralmente as normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas aos serviços elétricos e aos trabalhos em altura, exigindo profissionais devidamente capacitados, utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva e emprego adequado e seguro dos equipamentos e ferramentas necessários à prestação dos serviços. Dessa forma, a solução busca garantir a conservação dos bens e espaços públicos, o adequado funcionamento das instalações e equipamentos, o conforto e a segurança dos usuários e a continuidade dos serviços públicos municipais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo artigo estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, os custos para a Administração decorrentes da celebração de diversos contratos em comparação com as vantagens da redução de custos, a ampliação da competição e a prevenção à concentração de mercado.

No presente caso, optou-se pelo parcelamento do objeto em lotes, com adoção do critério de julgamento de menor preço por lote, considerando a natureza dos serviços e a necessidade de organizar a contratação de forma a assegurar maior eficiência operacional, compatibilidade técnica entre os serviços agrupados e melhor gestão contratual.

A divisão em lotes mostra-se tecnicamente viável e economicamente vantajosa, permitindo a participação de maior número de empresas interessadas, ampliando a competitividade e possibilitando a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração. O agrupamento dos itens em lotes também considera a afinidade e a complementaridade dos serviços, evitando a fragmentação excessiva do objeto e a consequente multiplicação de contratos, o que poderia elevar os custos administrativos e dificultar a fiscalização e o gerenciamento da contratação.

Dessa forma, o parcelamento por lotes atende ao interesse público, promovendo o equilíbrio entre a ampliação da competitividade, a eficiência da contratação, a racionalização dos procedimentos administrativos e a obtenção da proposta mais vantajosa, em observância aos princípios estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, assegurando o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição e evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A Administração Municipal de Taquaruçu do Sul/RS busca assegurar a contratação de empresas especializadas para a adequada realização dos serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, serviços elétricos e poda de árvores. Assim, garantindo o pleno funcionamento das estruturas públicas municipais, preservando os equipamentos e instalações, assegurando a continuidade dos serviços essenciais.

A execução regular das atividades contratadas permitirá manter o conforto térmico dos ambientes administrativos, o correto funcionamento das redes elétricas e a conservação da arborização urbana, contribuindo para a eficiência dos serviços públicos e a valorização dos espaços municipais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
c) designação em Portaria de equipe de apoio e agente de contratação;
d) elaboração de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) publicação e divulgação do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
i) realização do certame, com suas respectivas etapas;
j) realização de empenho; e
l) assinatura e publicação do contrato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação compreende serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, serviços elétricos em geral e podas de árvores, destinados à conservação, manutenção e adequado funcionamento das estruturas físicas e instalações dos prédios públicos municipais, bem como à manutenção das áreas externas e arborizadas do Município.

Não foram identificadas, neste momento, contratações correlatas ou interdependentes que sejam indispensáveis à execução do objeto. Os serviços poderão ser executados de forma autônoma, conforme as demandas da Administração Municipal, não dependendo da conclusão de outras contratações para sua realização.

Eventuais aquisições de materiais, peças, componentes elétricos, insumos ou equipamentos necessários à execução dos serviços, quando não incluídos no escopo da presente contratação, poderão ser realizadas por meio de procedimentos próprios, conforme a necessidade e o planejamento da Administração, sem comprometer a execução do objeto ora pretendido.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Durante a prestação dos serviços, deverá ser observada a destinação ambientalmente adequada dos resíduos e materiais gerados, tais como embalagens, filtros, cabos, lâmpadas e galhos provenientes das podas. Cabe à empresa contratada garantir o descarte correto, conforme as normas ambientais vigentes, evitando danos ao meio ambiente e assegurando o cumprimento das legislações locais e federais aplicáveis.

Orientações adicionais sobre sustentabilidade e descarte poderão ser fornecidas pela equipe organizadora, conforme necessário.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas justificativas e especificações constantes neste Estudo Técnico Preliminar e em seus anexos, bem como na existência de previsão orçamentária para subsidiar a contratação, declara-se que o objeto é tecnicamente e economicamente viável, atendendo às necessidades da Administração Municipal e aos padrões e preços praticados no mercado.

Taquaruçu do Sul/RS, 07 de setembro de 2026.

Luiz Blanco Alves
Prefeito Municipal

Viviane Carina Alberello
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

Everson Caetano Vieira
Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Regis Pessotto
Secretário Municipal de Saúde

Diana Chiele dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rafael Pessotto
Secretário Municipal da Administração

Tiago Stival
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente