



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1087122-82	<b>Nº TransfereGOV</b> 942494	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de estradas rurais do município - Calçamento COM PEDRAS IRREGULARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de estradas rurais do município - Calçamento COM PEDRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VISTA ALEGRE/RS	<b>BDI 1</b> 23,10%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação de estradas rurais do município - Calçamento COM PEDRAS IRREGULARES</b>									<b>508.242,99</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação com pedras poliédricas irregulares</b>					-	<b>508.242,99</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Administração Local</b>					-	<b>1.511,91</b>	
1.1.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	1.228,20	BDI 1	1.511,91	1.511,91	RA
<b>1.2.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					-	<b>3.679,08</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	461,22	BDI 1	567,76	3.679,08	RA
<b>1.3.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>393.540,00</b>	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA COM EXPESSURA DE 15CM, INCLUSO TRANSPORTE	M2	8.400,00	3,25	BDI 1	4,00	33.600,00	RA
1.3.2.	Composição	01	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES E REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA, INCLUSO TRANSPORTE, EXCLUÍDO COMPACTAÇÃO	M2	8.400,00	34,81	BDI 1	42,85	359.940,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>Meio Fio</b>					-	<b>109.512,00</b>	
1.4.1.	Composição	04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), DE CONCRETO PRE-FABRICADA, COMPRIMENTO 4M. 20X12/15	M	2.400,00	37,07	BDI 1	45,63	109.512,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE/RS  
**Local**  
  
sexta-feira, 24 de abril de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** MATEUS ARLINDO DA CRUZ  
**CREA/CAU:** RS237045  
**ART/RRT:** 0