



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
1.			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E QUADRA DE AREIA					-	579.282,44	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	6.039,12	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	493,03	BDI 1	623,39	4.039,57	RA
1.1.0.2.	SINAPI	101530	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	1.581,42	BDI 1	1.999,55	1.999,55	RA
1.2.			QUADRA DE AREIA					-	132.573,04	
1.2.1.			BASE DRENANTE + CAMA DE AREIA					-	68.923,53	
1.2.1.1.	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE QUADRA	M2	252,00	4,14	BDI 1	5,23	1.317,96	RA
1.2.1.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	18,30	6,45	BDI 1	8,16	149,33	RA
1.2.1.3.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	121,34	67,26	BDI 1	85,04	10.318,75	RA
1.2.1.4.	SINAPI	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M. AF_12/2020	UN	3,00	678,70	BDI 1	858,15	2.574,45	RA
1.2.1.5.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	25,20	99,27	BDI 1	125,52	3.163,10	RA
1.2.1.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	252,00	1,80	BDI 1	2,28	574,56	RA
1.2.1.7.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR. AF_09/2024	M3	25,20	1,49	BDI 1	1,88	47,38	RA
1.2.1.8.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	63,00	95,00	BDI 1	120,12	7.567,56	RA
1.2.1.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	18.900,00	1,80	BDI 1	2,28	43.092,00	RA
1.2.1.10.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR. AF_09/2024	M3	63,00	1,49	BDI 1	1,88	118,44	RA
1.2.2.			CONTENÇÃO PERIMETRAL					-	5.105,10	
1.2.2.1.	Composição	4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO LATERAL DA AREIA DA QUADRA, DE 100X30X12, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ALINHAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO COMPACTADO.	M	54,60	73,95	BDI 1	93,50	5.105,10	RA
1.2.3.			ALAMBRADO					-	40.732,82	
1.2.3.1.	Composição	5	ALAMBRADO PARA QUADRA DE AREIA - H=5M - POSTES A CADA 2M, EXCLUINDO TELA GALVANIZADA	M3	273,00	56,07	BDI 1	70,89	19.352,97	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
1.2.3.2.	SINAPI	106464	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	268,06	52,73	BDI 1	66,67	17.871,56	RA
1.2.3.3.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,93	562,81	BDI 1	711,62	3.508,29	RA
1.2.4.			ILUMINAÇÃO					-	17.811,59	
1.2.4.1.	Composição	6	POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO INCLUSO REFLETORES QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	4,00	3.111,50	BDI 1	3.934,18	15.736,72	RA
1.2.4.2.	SINAPI-I	13393	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	372,16	BDI 1	470,56	470,56	RA
1.2.4.3.	SINAPI	93666	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	68,85	BDI 1	87,05	87,05	RA
1.2.4.4.	SINAPI	91930	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,62	10,29	BDI 1	13,01	944,79	RA
1.2.4.5.	SINAPI	91845		M	44,62	10,15	BDI 1	12,83	572,47	RA
1.3.			CENTRO DE CONVIVÊNCIA					-	168.771,83	
1.3.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.107,26	
1.3.1.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	62,60	77,16	BDI 1	97,56	6.107,26	RA
1.3.2.			FUNDAÇÕES					-	53.934,03	
1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,52	100,57	BDI 1	127,16	1.592,04	RA
1.3.2.2.	Composição	7	SAPATA TIPO CALICE - BASE 160X120X40CM, CALICE 90X70X59X12CM, ARMAÇÃO CONFORME PROJETO, CONCRETO FCK 30MPA, INCLUSO LASTRO DE BRITA N.2 ESPESSURA 5CM	UN	11,00	2.063,54	BDI 1	2.609,14	28.700,54	RA
1.3.2.3.	Composição	8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA COM 5 BARRAS 10MM, ESTRIBO 5MM C/12CM. AF_01/2020	M	22,00	127,03	BDI 1	160,62	3.533,64	RA
1.3.2.4.	SINAPI	97720	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	M3	3,68	4.321,48	BDI 1	5.464,08	20.107,81	RA
1.3.3.			SUPERESTRUTURA - PILAR E VIGAS DE RESPALDO					-	32.002,20	
1.3.3.1.	SINAPI	97719	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	M3	2,64	3.563,31	BDI 1	4.505,45	11.894,39	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROponente / Tomador PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-26 (DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	Município / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
1.3.3.2.	SINAPI	97720	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024	M3	3,68	4.321,48	BDI 1	5.464,08	20.107,81	RA
1.3.4.			VEDAÇÕES					-	52.339,16	
1.3.4.1.	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	297,87	129,85	BDI 1	164,18	48.904,30	RA
1.3.4.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	18,30	48,98	BDI 1	61,93	1.133,32	RA
1.3.4.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	28,40	64,09	BDI 1	81,04	2.301,54	RA
1.3.5.			REVESTIMENTOS					-	24.389,18	
1.3.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86,65	4,72	BDI 1	5,97	517,30	RA
1.3.5.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	86,65	44,84	BDI 1	56,70	4.913,06	RA
1.3.5.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	86,65	74,49	BDI 1	94,19	8.161,56	RA
1.3.5.4.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	21,84	391,00	BDI 1	494,38	10.797,26	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	39.127,17	
1.4.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,24	969,44	BDI 1	1.225,76	7.648,74	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	16,17	640,26	BDI 1	809,54	13.090,26	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	14,40	645,44	BDI 1	816,09	11.751,70	RA
1.4.0.4.	SINAPI	105813	JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 60 CM (A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,44	913,82	BDI 1	1.155,43	1.663,82	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROponente / Tomador PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-26 (DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	Município / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
1.4.0.5.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU AÇO, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	15,84	248,28	BDI 1	313,93	4.972,65	RA
1.5.			PISO					-	65.802,97	
1.5.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	23,73	177,81	BDI 1	224,82	5.334,98	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	237,39	83,50	BDI 1	105,58	25.063,64	RA
1.5.0.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	237,39	53,39	BDI 1	67,51	16.026,20	RA
1.5.0.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	237,39	64,56	BDI 1	81,63	19.378,15	RA
1.6.			COBERTURA					-	70.839,93	
1.6.0.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	4,00	2.267,15	BDI 1	2.866,58	11.466,32	RA
1.6.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	237,39	51,00	BDI 1	64,48	15.306,91	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	237,39	58,11	BDI 1	73,47	17.441,04	RA
1.6.0.4.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	237,39	88,71	BDI 1	112,16	26.625,66	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS					-	23.365,13	
1.7.0.1.	Composição	2	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO PVC - MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	9,00	195,21	BDI 1	246,82	2.221,38	RA
1.7.0.2.	Composição	3	PONTO HIDRÁULICO - MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	5,00	302,64	BDI 1	382,66	1.913,30	RA
1.7.0.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,72	13,94	BDI 1	17,63	488,70	RA
1.7.0.4.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	275,77	BDI 1	348,68	348,68	RA
1.7.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,60	42,45	BDI 1	53,67	729,91	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROponente / Tomador PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-26 (DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	Município / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
1.7.0.6.	SINAPI	106780	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.096,86	BDI 1	1.386,87	1.386,87	RA
1.7.0.7.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	288,53	BDI 1	364,82	729,64	RA
1.7.0.8.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	6,00	129,90	BDI 1	164,25	985,50	RA
1.7.0.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	47,78	BDI 1	60,41	241,64	RA
1.7.0.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	47,78	BDI 1	60,41	302,05	RA
1.7.0.11.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	5,00	45,90	BDI 1	58,04	290,20	RA
1.7.0.12.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	4,00	932,66	BDI 1	1.179,26	4.717,04	RA
1.7.0.13.	SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	4,00	115,20	BDI 1	145,66	582,64	RA
1.7.0.14.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	1.761,01	BDI 1	2.226,62	2.226,62	RA
1.7.0.15.	SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	1.955,53	BDI 1	2.472,57	2.472,57	RA
1.7.0.16.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.948,74	BDI 1	3.728,39	3.728,39	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	22.866,74	
1.8.0.1.	Composição	1	PONTO ELÉTRICO - MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	47,00	367,74	BDI 1	464,97	21.853,59	RA
1.8.0.2.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	80,62	BDI 1	101,94	203,88	RA
1.8.0.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	12,93	BDI 1	16,35	98,10	RA
1.8.0.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,00	29,60	BDI 1	37,43	711,17	RA
1.9.			FACHADA					-	15.893,51	
1.9.0.1.	Cotação	01	FACHADA EM ACM C/ CALHA E ILUMINAÇÃO	M2	25,14	500,00	BDI 1	632,20	15.893,51	RA
1.10.			CHURRASQUEIRA					-	34.003,00	
1.10.1.			FUNDAÇÕES / PILARES E VIGAS					-	11.172,38	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
1.10.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,68	100,57	BDI 1	127,16	467,95	RA
1.10.1.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,36	177,81	BDI 1	224,82	80,94	RA
1.10.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,60	16,33	BDI 1	20,65	776,44	RA
1.10.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,42	11,17	BDI 1	14,12	2.166,29	RA
1.10.1.5.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,84	16,98	BDI 1	21,47	2.852,07	RA
1.10.1.6.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,56	686,86	BDI 1	868,47	4.828,69	RA
1.10.2.			PAREDES/REVESTIMENTOS					-	19.571,45	
1.10.2.1.	Composição	9	Alvenaria de Tijolo Cerâmico Maciço 5x10x20 cm – Espessura 20 cm	M2	51,92	221,46	BDI 1	280,01	14.538,12	RA
1.10.2.2.	Composição	10	REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO REFRAATÁRIO	M2	6,04	285,87	BDI 1	361,45	2.183,16	RA
1.10.2.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	32,01	4,72	BDI 1	5,97	191,10	RA
1.10.2.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	32,01	44,84	BDI 1	56,70	1.814,97	RA
1.10.2.5.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	32,01	4,34	BDI 1	5,49	175,73	RA
1.10.2.6.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	32,01	16,51	BDI 1	20,88	668,37	RA
1.10.3.			LAJE FUNDO/ LAJE COBERTURA					-	3.259,17	
1.10.3.1.	Composição	11	LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA E=10CM	M2	8,80	292,91	BDI 1	370,36	3.259,17	RA
2.			PISTA DE CORRIDA					-	79.579,30	
2.1.			PISTA DE CORRIDA EM SAIBRO					-	79.579,30	
2.1.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	93,44	177,81	BDI 1	224,82	21.007,18	RA
2.1.0.2.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	46,72	114,01	BDI 1	144,15	6.734,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 984281	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE RS	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE									658.861,74	
2.1.0.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	467,20	1,80	BDI 1	2,28	1.065,22	RA
2.1.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	934,40	3,55	BDI 1	4,49	4.195,46	RA
2.1.0.5.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.133,53	32,50	BDI 1	41,09	46.576,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE RS
Local
sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

ANA MARIA PEROZA:02169574000
Assinado de forma digital por ANA MARIA PEROZA:02169574000
Dados: 2026.08.21 10:19:01 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA PEROZA
CREA/CAU: CREA RS 223954
ART/RRT: 0