



ORÇAMENTO OBRA NA COPA DO PARQUE DE RODEIOS

OBRA: Reforma Cobertura da Copa do Parque de Rodeios

ÁREA TOTAL: 183,00 m²

ÁREA TOTAL COBERTURA: 206,72m²

ÁREA TOTAL DA CHURRASQUEIRA: 2,53m²

LOCAL: Rua Nativides Moraes - Campos Borges/RS

Ref.	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Unit.	Unit. COM BDI	Total	#REF!
SERVIÇOS								
SINAPI	09/2025							R\$ 44.474,16
SINAPI	97649	Remoção de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento	m²	206,72	R\$ 4,71	R\$ 5,75	R\$ 1.187,85	
SINAPI	97658	Remoção de terças de madeira	m²	206,72	R\$ 8,56	R\$ 10,44	R\$ 2.158,82	
SINAPI	104314	Trama de aço composta por terça metálica (9,5 kg/m) - 10 unidades de terças (10unid x 15,20m)	m	152,00	R\$ 102,00	R\$ 124,44	R\$ 18.914,88	
SINAPI	94213	Telhamento com telha metálica (aluzinc 0,50mm), inclusive cumeeira	m²	206,72	R\$ 60,32	R\$ 73,59	R\$ 15.212,61	
	1	Construção de uma churrasqueira em alvenaria - At: 2,53m²					R\$ 7.000,00	
TOTAL GERAL								R\$ 44.474,16

Campos Borges/RS, 28 de julho de 2026.

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Prefeita Municipal

Heloisa F. Bortoluzzi
Arquiteta e Urbanista_CAU A62699-6