



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA DE ESTAÇÃO	APELIDO DO EMPREENHIMENTO GAVETAS MORTUÁRIAS	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS, 05 UNIDADES.	MUNICÍPIO / UF ESTÂNCIAS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS, 05 UNIDADES.										
CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADES DE GAVETAS MORTUÁRIAS										
1.1.			ESTRUTURA GAVETAS						13.001,69	
1.1.1.	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024.	M3	0,66	3.129,08	BDI 1	3.810,59	2.514,99	RA
1.1.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,77	541,20	BDI 1	659,07	507,49	RA
1.1.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	12,81	22,70	BDI 1	27,64	354,12	RA
1.1.4.	SINAPI	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEGAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	25,61	24,75	BDI 1	30,14	771,90	RA
1.1.5.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	285,53	BDI 1	347,72	52,16	RA
1.2.			PAREDES						1.686,54	
1.2.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,27	134,85	BDI 1	164,22	1.686,54	RA
1.3.			LAJE DE COBERTURA						4.556,58	
1.3.1.	SINAPI	103682	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,42	1.024,28	BDI 1	1.247,37	1.771,26	RA
1.3.2.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12,58	103,14	BDI 1	125,60	1.580,10	RA
1.3.3.	SINAPI	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	14,78	20,25	BDI 1	24,66	364,48	RA
1.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF_09/2023	M2	14,78	48,71	BDI 1	56,88	840,74	RA
1.4.			REVESTIMENTO						1.516,44	
1.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,12	4,86	BDI 1	5,92	119,08	RA
1.4.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,12	57,03	BDI 1	69,45	1.397,36	RA
1.5.			PINTURA						450,10	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfergov 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE ESTAÇÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GAVETAS MORTUÁRIAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS, 05 UNIDADES.	MUNICÍPIO / UF ESTACÃO/RS	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS, 05 UNIDADES.									
1.5.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	M2	20,12	4,22	BDI 1	5,14	103,40
1.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	20,12	14,15	BDI 1	17,23	346,71
1.6.			DRENAGEM						364,77
1.6.1.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	3,00	17,96	BDI 1	21,87	65,62
1.6.2.	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	5,00	8,95	BDI 1	10,90	54,50
1.6.3.	SINAPI	104159	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	40,18	BDI 1	48,93	244,66
1.7.			LIMPEZA DA OBRA						226,91
1.7.1.	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,26	BDI 1	28,33	226,61
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade:
Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESTACÃO/RS
Local
quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREMCAU:
ART/RT:

[Assinatura]

12435286/0001-171

TRES D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Antonio Tagliari, 173-Centro
CEP 99930-000
ESTACÃO-RS