

## Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$)		VALOR (R\$)	
						C/ BDI	TOTAL C/ BDI		
1		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO</b>							
1.1	COTAÇÃO	Poste de concreto circular - 9 metros - 400daN	PC	20,0	R\$ 2.667,00		3.307,08		66.141,60
1.2	COTAÇÃO	Cruzeta polimérica 2000mm	PC	20,0	R\$ 369,00		457,56		9.151,20
1.3	COTAÇÃO	Parafuso máquina 16x150mm	PC	80,0	R\$ 9,70		12,03		962,24
1.4	COTAÇÃO	Mão francesa plana 619mm	PC	40,0	R\$ 23,80		29,51		1.180,48
1.5	COTAÇÃO	Arruela quadrada 50x50mm furo 18	PC	240,0	R\$ 2,17		2,69		645,79
1.6	COTAÇÃO	Refletor LED modular 200W - 6500K - 100-240V - 100 lm/W - 50.000h - IRC > 80 -	PC	28,0	R\$ 406,75		504,37		14.122,36
1.7	COTAÇÃO	Caixa montagem hermética (quadro comando) 600x400x200mm - com barramento	PC	1,0	R\$ 471,12		584,19		584,19
1.8	COTAÇÃO	Placa metálica advertência "Perigo de Morte - Choque Elétrico"	PC	1,0	R\$ 29,34		36,38		36,38
1.9	COTAÇÃO	Eletroduto rígido reforçado de PVC - 1" - 3,0m - anti chama	MT	1,0	R\$ 49,55		61,44		61,44
1.10	COTAÇÃO	Eletroduto corrugado reforçado de PVC - 1.1/4" - anti chama - cor preta	PC	212,5	R\$ 6,25		7,75		1.646,49
1.11	COTAÇÃO	Disjuntor Tipo DIN - 1x25A - 5kA	PC	3,0	R\$ 13,85		17,17		51,52
1.12	COTAÇÃO	Disjuntor Tipo DIN - 3x40A - 5kA	PC	1,0	R\$ 61,50		76,26		76,26
1.13	COTAÇÃO	Dispositivo Diferencial Residual - 3x40A - 0,03A	MT	1,0	R\$ 267,72		331,97		331,97
1.14	COTAÇÃO	Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) - 45kA - 275V	PC	4,0	R\$ 64,98		80,58		322,30
1.15	COTAÇÃO	Trilho para disjuntor DIN 35,0mm	PC	1,0	R\$ 26,39		32,73		32,73
1.16	COTAÇÃO	Cabo PP (F/N/T) - 3x10,0mm <sup>2</sup> - 1,0kV	PC	219,3	R\$ 44,96		55,75		12.226,06
1.17	COTAÇÃO	Cabo de alumínio duplex - XLPE - 10mm <sup>2</sup> - 0,6/1,0kV - neutro isolado	PC	206,6	R\$ 5,63		6,98		1.442,32
1.18	COTAÇÃO	Fita isolante anti-chama / Preta - 20m	PC	8,0	R\$ 9,78		12,13		97,02
1.19	COTAÇÃO	Fita auto fusão 19mm x 10m	PC	4,0	R\$ 48,43		60,05		240,21
1.20	COTAÇÃO	Haste de aterramento 5/8" X 2,4m em cobre	PC	8,0	R\$ 55,00		68,20		545,60
1.21	COTAÇÃO	Conector para haste reforçado	PC	8,0	R\$ 14,00		17,36		138,88
1.22	COTAÇÃO	Caixa de passagem - 40cmx40cmx40cm - com tampa de ferro fundido	PC	11,0	R\$ 267,00		331,08		3.641,88
1.2	COTAÇÃO	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	UM	1,00	33.900,00		42.036,00		42.036,00
							<b>Subtotal</b>		<b>155.714,92</b>
<b>TOTAL com BDI 24,00% incluso</b>									<b>155.714,92</b>