CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**3.945,84**	**4.412,92**
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	20	117,59	131,57
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	20	63,49	71,04
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	40,53	45,09

Composição	**002**	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.**	**M2**		**68,08**	**70,78**
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	109,10	109,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	22,36	24,31
SINAPI	101138	CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE	M3	0,23	16,25	16,61
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,70	25,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,36	24,31
SINAPI-I	13186	PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	102,49	102,49
SINAPI	5684	OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	CHP	0,0024	172,18	175,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	22,36	24,31
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	89,26	89,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	22,36	24,31

24/10/2025
Data

Responsável Técnico: Ânderson Dalbosco Gehlen
CREA/CAU: 241529

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON DALBOSCO GEHLEN
Data: 18/11/2025 13:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_