CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE ESTAÇÃO | CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 09-25 (N DES.) | CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR | ESTAÇÃO/RS | 22,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR** | | | | | | | | | **428.028,06** | |
| **1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES** | | | | | **-** | **5.383,76** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS** | | | | | **-** | **5.383,76** | |
| 1.1.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 4.412,92 | BDI 1 | 5.383,76 | 5.383,76 | RA |
| **2.** | | | **RUA FILICIO BARANCELLI** | | | | | **-** | **29.258,14** | |
| **2.1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **2.538,54** | |
| 2.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 462,39 | BDI 1 | 564,12 | 2.538,54 | RA |
| **2.2.** | | | **MEIO FIO** | | | | | **-** | **394,08** | |
| 2.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 6,35 | 50,87 | BDI 1 | 62,06 | 394,08 | RA |
| **2.3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES** | | | | | **-** | **26.325,52** | |
| 2.3.1. | Composição | 002 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. | M2 | 304,87 | 70,78 | BDI 1 | 86,35 | 26.325,52 | RA |
| **3.** | | | **RUA LOURENÇO ROSTIROLLA** | | | | | **-** | **173.911,57** | |
| **3.1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **2.538,54** | |
| 3.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 462,39 | BDI 1 | 564,12 | 2.538,54 | RA |
| **3.2.** | | | **MEIO FIO** | | | | | **-** | **28.578,63** | |
| 3.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 460,50 | 50,87 | BDI 1 | 62,06 | 28.578,63 | RA |
| **3.3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES** | | | | | **-** | **142.794,40** | |
| 3.3.1. | Composição | 002 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. | M2 | 1.653,67 | 70,78 | BDI 1 | 86,35 | 142.794,40 | RA |
| **4.** | | | **RUA PEDRO HILÁRIO DA CUNHA COM FILICIO BARANCELLI** | | | | | **-** | **141.932,08** | |
| **4.1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **2.538,54** | |
| 4.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 462,39 | BDI 1 | 564,12 | 2.538,54 | RA |
| **4.2.** | | | **MEIO FIO** | | | | | **-** | **20.126,06** | |
| 4.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 324,30 | 50,87 | BDI 1 | 62,06 | 20.126,06 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE ESTAÇÃO | CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 09-25 (N DES.) | CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR | ESTAÇÃO/RS | 22,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR** | | | | | | | | | **428.028,06** | |
| **4.3.** | | | **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES** | | | | | **-** | **119.267,48** | |
| 4.3.1. | Composição | 002 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. | M2 | 1.381,21 | 70,78 | BDI 1 | 86,35 | 119.267,48 | RA |
| **5.** | | | **TRAVESSA DO PARQUE** | | | | | **-** | **77.542,51** | |
| **5.1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **2.538,54** | |
| 5.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 462,39 | BDI 1 | 564,12 | 2.538,54 | RA |
| **5.2.** | | | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | | | | | **-** | **685,72** | |
| 5.2.1. | Cotação | SICRO/5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2,00 | 281,03 | BDI 1 | 342,86 | 685,72 | RA |
| **5.3.** | | | **MEIO FIO** | | | | | **-** | **11.341,47** | |
| 5.3.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 182,75 | 50,87 | BDI 1 | 62,06 | 11.341,47 | RA |
| **5.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES** | | | | | **-** | **62.976,78** | |
| 5.4.1. | Composição | 002 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. | M2 | 729,32 | 70,78 | BDI 1 | 86,35 | 62.976,78 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESTAÇÃO/RS
**Local**

Responsável Técnico
**Nome:** ÂNDERSON DALBOSCO GEHLEN

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE ESTAÇÃO | CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 09-25 (N DES.) | CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR | ESTAÇÃO/RS | 22,00% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALÇAMENTO COM PEDRAS BASÁLTICA IRREGULAR** | | | | | | | | | **428.028,06** |

sexta-feira, 24 de outubro de 2025
**Data**

**CREA/CAU:** RS 241529
**ART/RRT:** 14077203

Documento assinado digitalmente
gov.br
**ANDERSON DALBOSCO GEHLEN**
Data: 18/11/2025 13:57:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br