



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²									419.389,52	
1.			FECHAMENTO DA QUADRA E CHURRASQUEIRA					-	167.772,61	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.285,00	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	459,11	BDI 1	589,91	2.654,60	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	8,00	61,33	BDI 1	78,80	630,40	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	433,32	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,72	144,58	BDI 1	185,77	133,75	RA
1.2.2.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,13	206,33	BDI 1	265,11	299,57	RA
1.3.			BLOCO COROAMENTO E ESTACAS					-	4.152,68	
1.3.1.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,38	14,03	BDI 1	18,03	313,36	RA
1.3.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,72	816,97	BDI 1	1.049,72	755,80	RA
1.3.3.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	16,00	149,99	BDI 1	192,72	3.083,52	RA
1.4.			VIGA BALDRAME					-	4.713,96	
1.4.1.	Composição	COMP 01	ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 (ESPESSURA 20CM)	M2	5,67	185,43	BDI 1	238,26	1.350,93	RA
1.4.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,34	63,07	BDI 1	81,04	918,99	RA
1.4.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,65	12,50	BDI 1	16,06	749,20	RA
1.4.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,52	16,35	BDI 1	21,01	326,08	RA
1.4.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,13	782,94	BDI 1	1.006,00	1.136,78	RA
1.4.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,78	47,76	BDI 1	61,37	231,98	RA
1.5.			PILARES 20X30					-	6.089,68	
1.5.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,80	96,50	BDI 1	123,99	2.083,03	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²									419.389,52	
1.5.2.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	103,66	12,55	BDI 1	16,13	1.672,04	RA
1.5.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	31,68	19,93	BDI 1	25,61	811,32	RA
1.5.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,68	705,67	BDI 1	906,72	1.523,29	RA
1.6.			ALVENARIA					-	125.770,11	
1.6.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	48,55	74,45	BDI 1	95,66	4.644,29	RA
1.6.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	30,00	48,23	BDI 1	61,97	1.859,10	RA
1.6.3.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	395,80	69,48	BDI 1	89,27	35.333,07	RA
1.6.4.	Composição	COMP 01	ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 (ESPESSURA 20CM)	M2	203,40	185,43	BDI 1	238,26	48.462,08	RA
1.6.5.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	791,60	32,79	BDI 1	42,13	33.350,11	RA
1.6.6.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	203,40	8,12	BDI 1	10,43	2.121,46	RA
1.7.			VIGAMENTO					-	18.585,01	
1.7.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	64,42	69,41	BDI 1	89,18	5.744,98	RA
1.7.2.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	318,24	12,55	BDI 1	16,13	5.133,21	RA
1.7.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	115,75	19,93	BDI 1	25,61	2.964,36	RA
1.7.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	5,23	705,72	BDI 1	906,78	4.742,46	RA
1.8.			COBERTURA CHURRASQUEIRA E ACABAMENTO INTERNO					-	4.742,85	
1.8.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	17,60	60,10	BDI 1	77,22	1.359,07	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²									419.389,52	
1.8.2.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	16,83	36,71	BDI 1	47,17	793,87	RA
1.8.3.	SINAPI-I	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	16,83	41,27	BDI 1	53,03	892,49	RA
1.8.4.	SINAPI	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	1,35	777,81	BDI 1	999,41	1.349,20	RA
1.8.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	0,40	677,52	BDI 1	870,55	348,22	RA
2.			AMBIENTES INTERNOS					-	251.616,91	
2.1.			ALVENARIA					-	33.957,77	
2.1.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	20,40	74,45	BDI 1	95,66	1.951,46	RA
2.1.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	13,00	48,23	BDI 1	61,97	805,61	RA
2.1.3.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	179,80	69,48	BDI 1	89,27	16.050,75	RA
2.1.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	359,60	32,79	BDI 1	42,13	15.149,95	RA
2.2.			VIGA FECHAMENTO					-	9.122,11	
2.2.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	33,35	69,41	BDI 1	89,18	2.974,15	RA
2.2.2.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	164,62	12,55	BDI 1	16,13	2.655,32	RA
2.2.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,86	19,93	BDI 1	25,61	1.225,69	RA
2.2.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	2,50	705,72	BDI 1	906,78	2.266,95	RA
2.3.			ASSOALHO					-	29.031,59	
2.3.1.	Composição	COMP 12	PISO EM MADEIRA, SOBRE VIGOTAS 7,5X15 CM	M2	120,97	186,78	BDI 1	239,99	29.031,59	RA
2.4.			ACESSÓRIOS BANHEIRO					-	22.287,84	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²									419.389,52	
2.4.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	878,96	BDI 1	1.129,38	1.129,38	RA
2.4.2.	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	42,00	BDI 1	53,97	53,97	RA
2.4.3.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	553,78	BDI 1	711,55	4.269,30	RA
2.4.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6,00	40,66	BDI 1	52,24	313,44	RA
2.4.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	7,00	40,66	BDI 1	52,24	365,68	RA
2.4.6.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	841,90	BDI 1	1.081,76	4.327,04	RA
2.4.7.	Composição	COMP 13	TAPA VISTA DE MICTÓRIO, COM PAINEL DE GRANILITE ESP= 3CM	M2	1,50	396,89	BDI 1	509,96	764,94	RA
2.4.8.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 10/2025 PS	M	2,40	64,25	BDI 1	82,55	198,12	RA
2.4.9.	Composição	COMP 03	BANCADA DE MÁRMORE 1,6X0,5 M, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1.994,60	BDI 1	2.562,86	5.125,72	RA
2.4.10.	Composição	COMP 02	DIVISÓRIA SANITÁRIA LEVE, PAINEL+PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	33,30	134,16	BDI 1	172,38	5.740,25	RA
2.5.			HIDROSSANITÁRIO					-	13.250,70	
2.5.1.	Composição	COMP 04	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRODO BANHEIRO. AF 05/2023	UN	18,00	297,40	BDI 1	382,13	6.878,34	RA
2.5.2.	Composição	COMP 05	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF 05/2023	UN	18,00	275,52	BDI 1	354,02	6.372,36	RA
2.6.			ELÉTRICA					-	25.351,38	
2.6.1.	Composição	COMP 06	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	16,00	179,19	BDI 1	230,24	3.683,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²									419.389,52	
2.6.2.	Composição	COMP 07	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	67,00	152,74	BDI 1	196,26	13.149,42	RA
2.6.3.	SINAPI-I	45271	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W	UN	12,00	298,00	BDI 1	382,90	4.594,80	RA
2.6.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	4,42	BDI 1	5,68	1.704,00	RA
2.6.5.	SINAPI-I	39243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	M	100,00	3,93	BDI 1	5,05	505,00	RA
2.6.6.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,00	14,01	BDI 1	18,00	864,00	RA
2.6.7.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	55,15	BDI 1	70,86	850,32	RA
2.7.			PINTURA					-	34.938,92	
2.7.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1.151,20	23,62	BDI 1	30,35	34.938,92	RA
2.8.			ABERTURAS					-	83.676,60	
2.8.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.146,72	BDI 1	1.473,42	1.473,42	RA
2.8.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	1.250,19	BDI 1	1.606,37	8.031,85	RA
2.8.3.	Composição	COMP 08	PORTA DE AÇO DUAS FOLHAS 200X210 COMPLETA, INCLUSO BARRA ANTI PÂNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1.868,47	BDI 1	2.400,80	4.801,60	RA
2.8.4.	Composição	comp 14	PORTA DE AÇO DUAS FOLHAS 250X210 COMPLETA, INCLUSO BARRA ANTI PÂNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2.294,31	BDI 1	2.947,96	5.895,92	RA
2.8.5.	Composição	COMP 09	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDRO 4 MM, BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INST	M2	48,80	928,51	BDI 1	1.193,04	58.220,35	RA
2.8.6.	Composição	COMP 10	GUICHÊ EM MADEIRA, COM FECHADURA E SUPORTE PARA SUSPENDER	M2	11,00	240,39	BDI 1	308,88	3.397,68	RA
2.8.7.	Composição	COMP 11	BANCADA EM MÁRMORE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,85	375,14	BDI 1	482,02	1.855,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Modernização da Quadra Poliesportiva da Linha Leonel Rocha, com área total de 740 m²									419.389,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local
quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591
ART/RRT: 0