

RELATÓRIO TÉCNICO DE SERVIÇOS A EXECUTAR

Praça Municipal

1. IDENTIFICAÇÃO

Local: Praça Municipal

Data: 23/02/2026

Responsável pelo Relatório: Fernanda Rodrigues Grams – Engenheira Civil

2. OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo descrever os serviços de manutenção, reforma e adequação necessários na Praça Municipal, visando melhorias estruturais, funcionais e estéticas do espaço público.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 CONSTRUÇÃO DE MURO – QUADRA DE VÔLEI

- Execução de muro lateral na quadra de vôlei.
- Dimensões: **9,00 m de comprimento x 1,10 m de altura.**
- O muro será executado no local apresentado na imagem abaixo.

Imagem 01 – Local de construção de muro



Fonte: Autora (2026).

3.2 REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES (FEMININO E MASCULINO)

Os serviços descritos abaixo deverão ser executados **em ambos os banheiros**:

a) Esquadrias

- Retirada das janelas e portas existentes.
- Fornecimento e instalação de novas janelas (2 unidades – 2,0x0,5m).
- Fornecimento e instalação de novas portas (2 unidades – 0,90x1,90m).

b) Área de Chuveiro e Vaso

- Instalação de **1 (um) chuveiro** por banheiro.
- Instalação de 1 **box para vaso, em cada banheiro** (1,50x1,50m/H=2,00m)

c) Revestimento

- Remoção do revestimento cerâmico existente.
- Assentamento de novo revestimento cerâmico.
- Medidas: 2,80x3,10m

Imagem 02 – Parte externa dos banheiros existentes



Fonte: Autora (2026).

Imagem 03 – Banheiro feminino



Fonte: Autora (2026).

Imagem 04 – Banheiro Masculino



Fonte: Autora (2026).

3.3 EXECUÇÃO DE PISO EXTERNO

- Construção de piso externo em frente aos banheiros.
- Dimensões: **4,00 m x 11,00 m**
- Execução de contrapiso.

- Assentamento de revestimento adequado para área externa.

Imagem 05 – Local onde será executado piso externo



Fonte: Autora (2026).

3.4 SERVIÇOS NA PARTE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO

a) Correções em Paredes

- Aplicação de massa fina para correção de imperfeições.
- Preparação das superfícies.

b) Pintura

- Aplicação de selador.
- Pintura completa das áreas externas.

c) Cobertura

- Retirada de todo o telhado existente.
- Instalação de novo telhado.
- Substituição completa das calhas.

Imagem 06 - Área externa da edificação



Fonte: Autora (2026).

Imagem 07 – Área externa da edificação



Fonte: Autora (2026).

Imagem 08 – Telhado da edificação



Fonte: Autora (2026).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços listados são essenciais para garantir melhores condições de uso, segurança e conservação da Praça Municipal. Recomenda-se que todos os trabalhos sejam executados conforme normas técnicas vigentes e acompanhados por responsável técnico habilitado.

Sagrada Família, 24 de Fevereiro de 2026.

Fernanda Rodrigues Grams
Engenheira Civil
CREA/RS 264188