

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E PROJETO EXECUTIVO	UND		8.468,16	9.129,28
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	135,68	146,28
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	128,95	139,01
Composição	COMP 02	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2		723,41	724,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1568136	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5548789	28,14	29,88
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	1.216,82	1.216,82
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	1,53	1,53
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	34,86	34,86
Composição	COMP 03	BANCADA EM MARMORE COM ACABAMENTO LATERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		873,02	877,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2559656	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5484571	27,97	29,69
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,87	20,87
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0585	96,46	96,46
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPÓ EM MARMORE BRANCO COMUM, PÓLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	1,005	721,70	721,70
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,53	1,53
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52272	35,11	35,11
Composição	COMP 04	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2		405,89	409,99
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,8592	35,99	38,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,022	37,47	39,93
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8812	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4406	23,48	24,83
SINAPI-I	44375	FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E = 6 MM, *12 MM X 10 M* (VIDROS, ESPELHOS, ETC)	M	0,7481	0,00	0,00
SINAPI-I	44119	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	CJ	0,132	0,00	0,00
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,2431	23,04	23,04
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,6661	47,62	47,62
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,2549	0,51	0,51
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,996	304,17	304,17
Composição	COMP 05	DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	M		28,80	29,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1211	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0404	28,14	29,88
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1,003	0,00	0,00
SINAPI-I	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	2,3	10,79	10,79
Composição	COMP 06	REPARO NA INCLINAÇÃO DO TELHADO EXISTENTE.	M2		51,62	54,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88

18/05/2026

Data

 Responsável Técnico: DOUGLAS BORBA
 CREA/CAU: 254591