PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS

ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (2° LICITAÇÃO)

REFERÊNCIA: **SICRO - RS - 04/2023** ***SINAPI 08/2023***

META	**1.**	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 0,3 KM**					
Código	**Descrição do Serviço**		**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Sem BDI**	**Preço Com BDI**	**Preço Total Com BDI**
98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018		m²	300,00	R$ 0,43	R$ 0,52	R$ 157,38
4915598	Reconformação da plataforma		m²	1500,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 183,00
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	225,00	R$ 4,61	R$ 5,62	R$ 1.265,45
						TOTAL META 1=	**R$ 1.605,83**
META	**2.**	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02 EXT= 0,99 KM**					
Código	**Descrição do Serviço**		**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Sem BDI**	**Preço Com BDI**	**Preço Total Com BDI**
98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018		m²	990,00	R$ 0,43	R$ 0,52	R$ 519,35
4915765	Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura		m³	2,20	R$ 191,34	R$ 233,43	R$ 513,56
4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida		m³	816,75	R$ 11,58	R$ 14,13	R$ 11.538,72
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	816,75	R$ 1,53	R$ 1,87	R$ 1.524,55
5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	8159,33	R$ 0,68	R$ 0,83	R$ 6.768,98
4915598	Reconformação da plataforma		m²	5445,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 664,29
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	816,75	R$ 4,61	R$ 5,62	R$ 4.593,57
						TOTAL META 2=	**R$ 26.123,01**
META	**3.**	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 03 EXT= 0,38 KM**					

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Custo Sem BDI	Preço Com BDI	Preço Total Com BDI
98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018	m²	380,00	R$ 0,43	R$ 0,52	R$ 199,35
4915765	Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura	m³	1,80	R$ 191,34	R$ 233,43	R$ 420,18
4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	313,50	R$ 11,58	R$ 14,13	R$ 4.429,00
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	313,50	R$ 1,53	R$ 1,87	R$ 585,18
5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2962,58	R$ 0,68	R$ 0,83	R$ 2.457,76
4915598	Reconformação da plataforma	m²	2090,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 254,98
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	319,50	R$ 4,61	R$ 5,62	R$ 1.796,93
					TOTAL META 3=	**R$ 10.143,38**
META	**4.**	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 04 EXT= 1,4 KM**				
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Sem BDI**	**Preço Com BDI**	**Preço Total Com BDI**
98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018	m²	1400,00	R$ 0,43	R$ 0,52	R$ 734,44
4915765	Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura	m³	1,20	R$ 191,34	R$ 233,43	R$ 280,12
4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	1050,00	R$ 11,58	R$ 14,13	R$ 14.833,98
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1050,00	R$ 1,53	R$ 1,87	R$ 1.959,93
5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	6048,00	R$ 0,68	R$ 0,83	R$ 5.017,42
4915598	Reconformação da plataforma	m²	7000,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 854,00
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1050,00	R$ 4,61	R$ 5,62	R$ 5.905,41
					TOTAL META 4=	**R$ 29.585,30**
META	**5.**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Sem BDI**	**Preço Com BDI**	**Preço Total Com BDI**
90777	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	19,20	R$ 112,12	R$ 136,79	R$ 2.626,30
					TOTAL META 6=	**R$ 2.626,30**

META	6.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Sem BDI**	**Preço Com BDI**	**Preço Total Com BDI**	
CMP 01	Mobilização e Desmobilização	und	0,50	R$ 23.387,40	R$ 28.532,63	R$ 14.266,31	
					TOTAL META 7=	**R$ 14.266,31**	

META	7.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Sem BDI**	**Preço Com BDI**	**Preço Total Com BDI**
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF_03/2022_PS	m²	4,50	R$ 308,74	R$ 376,66	R$ 1.694,98
					TOTAL META 7=	**R$ 1.694,98**

VALOR TOTAL DA OBRA (R$)=	**R$ 86.045,11**

SARADA FAMÍLIA/RS, 13 DE JULHO DE 2026.

_____

DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS254591