FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	**04**	**EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15x25cm - FORMA DE MADEIRA**	**M**		**18,37**	**18,97**
sinapi	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,038	406,97	415,62
sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,018	77,85	86,95
sinapi-i	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,06666667	7,96	7,96
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	19,68	21,98
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

composição	**05**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.**	**M2**		**34,74**	**36,82**
sinapi-i	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	68,13	68,13
sinapi	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	155,36	158,46
sinapi	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	61,00	64,10
sinapi-i	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,15	78,23	78,23
sinapi	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,93	23,41
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,68	21,98
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

20/12/2023
Data

RUI CESAR SARETTA:29616786091

Assinado de forma digital por RUI CESAR SARETTA:29616786091
Dados: 2023.12.20 15:23:03 -03'00'

Responsável Técnico: ENG. CIVIL RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: CREA/RS 80.020-D