



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 924716	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DAS MISSÕES	Apelido do Empreendimento FEIRA DO PRODUTOR			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DAS MISSÕES	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA FEIRA DO PRODUTOR										47.874,39
1.			SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DO PROJETO DA FEIRA DO PRODUTOR					-	47.874,39	
1.1.			DIVISÓRIAS					-	12.123,16	
1.1.1.	Cotação	10	DIVISÓRIAS EM PVC 35MM - PLACA CEGA	M2	51,45	195,79	BDI 1	235,63	12.123,16	RA
1.2.			TRATAMENTO DE ESGOTO					-	13.412,68	
1.2.1.	SINAPI-I	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.281,67	BDI 1	3.949,49	3.949,49	RA
1.2.2.	SINAPI	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.863,06	BDI 1	9.463,19	9.463,19	RA
1.3.			COBERTURA E REVESTIMENTO VARANDA					-	22.338,55	
1.3.1.	Composição	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	166,50	15,31	BDI 1	18,43	3.068,60	RA
1.3.2.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PE	UN	7,00	211,02	BDI 1	253,96	1.777,72	RA
1.3.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	59,18	51,19	BDI 1	61,61	3.646,08	RA
1.3.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	59,18	64,00	BDI 1	77,02	4.558,04	RA
1.3.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,90	96,28	BDI 1	115,87	3.116,90	RA
1.3.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,90	56,53	BDI 1	68,03	1.830,01	RA
1.3.7.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	23,24	15,43	BDI 1	18,57	431,57	RA
1.3.8.	Cotação	11	LETREIRO EM PVC EXPADIDO 10MM PINTADO	UN	1,00	3.248,55	BDI 1	3.909,63	3.909,63	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 924716	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DAS MISSÕES	Apelido do Empreendimento FEIRA DO PRODUTOR			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	Município / UF SÃO JOSÉ DAS MISSÕES	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA FEIRA DO PRODUTOR									47.874,39

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
Local

quinta-feira, 16 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TAINAN WEBER SCOLARI
CREA/CAU: RS 229902
ART/RRT: -



Documento assinado digitalmente
TAINAN WEBER SCOLARI
Data: 24/06/2026 13:37:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
↓

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001	INCC	CORREÇÃO DO VALOR POR MEIO DO INCC	02/2022	1,30	04/2026	1,00	1,3013

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	91.493.650/0001-71	SULMÓDULOS	51-3349-6800	ANA PAULA PIRES
E002	19.989.471/0001-00	DIVYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GESSO LTDA	54-3601-3728	DD
E003	93.101.830/0001-96	OM PERSIANAS E DIVISÓRIAS	55-3322-3441	RENATO OLIVEIRA
E004	04.381.030/0001-46	PERIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	51-3671.4241	PEDRO
E005	11.841.221/0001-09	IMAGINE COMUNICAÇÃO VISUAL	51-3102-9181	DANIELLE
E006	10.571.837/0001-44	PERSONAL COMUNICAÇÃO VISUAL	54-3363-1569	SIRLEI LAZZARETTI
E007		SINAPI 02/2022		

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	10	DIVISÓRIAS EM PVC 35MM - PLACA CEGA	M2	195,79	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	SULMÓDULOS		187,27	28/02/2022
	E002	DIVYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GESSO LTDA		122,31	28/02/2022
	E003	OM PERSIANAS E DIVISÓRIAS		141,80	28/02/2022
	OBSERVAÇÕES:	VALORES DE COTAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL EM QUE FOI CORRIGIDO COM BASE NO INCC			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	11	LETREIRO EM PVC EXPADIDO 10MM PINTADO	UN	3.248,55	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	PERIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		2.140,00	27/02/2022
	E005	IMAGINE COMUNICAÇÃO VISUAL		2.990,00	27/02/2022
	E006	PERSONAL COMUNICAÇÃO VISUAL		2.359,17	27/02/2022
	OBSERVAÇÕES:	VALORES DE COTAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL EM QUE FOI CORRIGIDO COM BASE NO INCC			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	03	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	5,27	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	SINAPI 02/2022		4,05	02/2022
	OBSERVAÇÕES:	VALORES DE COTAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL EM QUE FOI CORRIGIDO COM BASE NO INCC			

24/06/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

TAINAN WEBER SCOLARI



Documento assinado digitalmente

TAINAN WEBER SCOLARI

Data: 24/06/2026 13:37:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG		15,22	15,31
Cotação	03	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,051	5,27	5,27
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,028	8,26	8,26
SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	1	10,30	10,30
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0047	23,36	24,82
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	27,35	29,13
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0041	360,05	363,17
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0038	189,68	192,80
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0358	24,90	25,17
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0358	11,98	12,09

24/06/2026

Data

 Responsável Técnico: TAINAN WEBER SCOLARI
 CREA/CAU: RS229902

Documento assinado digitalmente



TAINAN WEBER SCOLARI

Data: 24/06/2026 13:37:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>