



PREFEITURA DE NOVO BARREIRO

MEMORIAL DESCRITIVO

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE ALGEROZ

Unidade Básica de Saúde (UBS) – Município de Novo Barreiro/RS

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as especificações técnicas para a execução dos serviços de remoção e reinstalação das calhas existentes, bem como a instalação de algeroz na cobertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Novo Barreiro/RS.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Inicialmente deverá ser realizada a remoção cuidadosa das calhas existentes, de forma a preservar sua integridade e evitar danos aos demais elementos da cobertura. Durante a retirada, deverão ser observadas todas as condições de segurança para os trabalhadores e para o patrimônio público.

Após a conclusão dos serviços necessários na cobertura, será efetuada a reinstalação das calhas, utilizando chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 60 cm, respeitando o alinhamento, o caimento adequado para o correto escoamento das águas pluviais e as condições originais da edificação. Todas as emendas deverão ser devidamente vedadas e fixadas, garantindo perfeita estanqueidade e durabilidade do sistema.

Também será executada a instalação de algeroz confeccionado em chapa de aço galvanizado, com corte de 25 cm, devidamente fixado à estrutura da cobertura, assegurando o adequado direcionamento das águas pluviais e evitando infiltrações nas fachadas e elementos construtivos da edificação.

3. MATERIAIS

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas técnicas vigentes, sendo utilizados:

Chapa de aço galvanizado nº 24;

Calhas com desenvolvimento de 60 cm;

Algeroz com corte de 25 cm;

Parafusos, rebites, suportes, vedantes e demais acessórios galvanizados necessários para a perfeita execução dos serviços.

4. EXECUÇÃO

A execução deverá obedecer às boas práticas da construção civil, garantindo:

Remoção sem danos às peças reaproveitáveis;

Reinstalação com perfeito nivelamento e caimento;

Vedação completa das juntas e emendas;

CNPJ: 92.410.521/0001-35

Fone/Fax (0xx55) 3757 - 1100 - E-mail: prefeitura@novobarreiro.rs.gov.br

Av. São João Batista, 415 - Centro - CEP 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul



PREFEITURA DE NOVO BARREIRO

Fixação firme das calhas e do algeroz;

Limpeza completa da área ao término dos serviços.

Quaisquer peças que apresentem deformações, corrosão ou danos que comprometam seu desempenho deverão ser substituídas, mediante autorização da fiscalização.

5. MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos em metros lineares (m), considerando a extensão efetivamente removida, reinstalada e instalada, conforme projeto, levantamento em campo e aprovação da fiscalização.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa executora será responsável pelo fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais complementares, transporte e demais insumos necessários para a completa execução dos serviços. Também deverá atender às normas de segurança do trabalho, utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) aplicáveis, mantendo o local limpo e em condições adequadas durante toda a execução da obra.

Ao término dos serviços, o sistema de drenagem pluvial deverá estar plenamente funcional, garantindo o correto escoamento das águas, sem vazamentos, infiltrações ou quaisquer falhas de execução.

Novo Barreiro, 18 de Junho de 2026.

DOUGLAS TONELLO ROSSETTO

Engenheiro Civil

CREA- RS 264229

MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO

Prefeita Municipal

CNPJ: 92.410.521/0001-35

Fone/Fax (0xx55) 3757 - 1100 - E-mail: prefeitura@novobarreiro.rs.gov.br

Av. São João Batista, 415 - Centro - CEP 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul