CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS	CALÇAMENTO LINHA BIRIVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-25 (N DES.)	CALÇAMENTO LINHA BIRIVA	NOVO BARREIRO/RS	19,60%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CALÇAMENTO LINHA BIRIVA									**572.997,26**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINHA BIRIVA TRECHO 01**					**-**	**174.491,39**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**3.582,99**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,32	BDI 1	552,93	3.582,99	RA
1.2.			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**					**-**	**23.680,80**	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15CM X 20CM	M	1.040,00	19,04	BDI 1	22,77	23.680,80	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**					**-**	**147.227,60**	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	520,00	0,90	BDI 1	1,08	561,60	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO	M2	2.600,00	11,02	BDI 1	13,18	34.268,00	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	2.600,00	27,38	BDI 1	32,75	85.150,00	RA
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	2.600,00	5,64	BDI 1	6,75	17.550,00	RA
1.3.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.600,00	3,12	BDI 1	3,73	9.698,00	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINHA BIRIVA TRECHO 02**					**-**	**398.505,87**	
2.1.			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**					**-**	**40.986,00**	
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15CM X 20CM	M	1.800,00	19,04	BDI 1	22,77	40.986,00	RA
2.2.			**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**					**-**	**356.355,00**	
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	900,00	0,90	BDI 1	1,08	972,00	RA
2.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO	M2	6.300,00	11,02	BDI 1	13,18	83.034,00	RA
2.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	6.300,00	27,38	BDI 1	32,75	206.325,00	RA
2.2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	6.300,00	5,64	BDI 1	6,75	42.525,00	RA
2.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.300,00	3,12	BDI 1	3,73	23.499,00	RA
2.3.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.164,87**	
2.3.1.	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m, com película retrorrefletiva tipo I + SI, incluindo fornecimento e implantação.	Unidade	1,00	481,52	BDI 1	575,90	575,90	RA
2.3.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação, lado ou diâmetro de 0,60 m, incluindo fornecimento	Unidade	1,00	492,45	BDI 1	588,97	588,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS	CALÇAMENTO LINHA BIRIVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-25 (N DES.)	CALÇAMENTO LINHA BIRIVA	NOVO BARREIRO/RS	19,60%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CALÇAMENTO LINHA BIRIVA									**572.997,26**

NOVO BARREIRO/RS
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: CREA/RS 264229
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
Data: 08/10/2026 12:16:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br