CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
CALÇAMENTO LINHA BIRIVA	0	0	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CALÇAMENTO LINHA BIRIVA				
1.	**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINHA BIRIVA TRECHO 01**		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	2x3,24= 6,48
1.2.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
1.2.1.	GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15CM X 20CM	M	1.080,00	540x2=1080m
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-	
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	540,00	metros lineares
1.3.2.	SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO	M2	2.700,00	540*5=2700m2
1.3.3.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	2.700,00	540*5=2700m2
1.3.4.	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	2.700,00	540*5=2700m2
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.700,00	540*5=2700m2
2.	**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINHA BIRIVA TRECHO 02**		-	
2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
2.1.1.	GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15CM X 20CM	M	1.800,00	900x2=1800metros
2.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-	
2.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	900,00	metros lineares
2.2.2.	SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO	M2	6.300,00	900x7=6300m2
2.2.3.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	6.300,00	900x7=6300m2
2.2.4.	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	6.300,00	900x7=6300m2
2.2.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.300,00	900x7=6300m2
2.3.	SINALIZAÇÃO		-	
2.3.1.	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m, com película retrorrefletiva tipo I + SI, incluindo fornecimento e implantação.	Unidade	1,00	
2.3.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação, lado ou diâmetro de 0,60 m, incluindo fornecimento	Unidade	1,00	

NOVO BARREIRO/RS
Local

quarta-feira, 31 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: CREA/RS 264229
ART/RRT:

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
CALÇAMENTO LINHA BIRIVA	0	0	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
CALÇAMENTO LINHA BIRIVA			
1.	**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINHA BIRIVA TRECHO 01**		**-**
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48
1.2.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-
1.2.1.	GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15CM X 20CM	M	1.080,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	540,00
1.3.2.	SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO	M2	2.700,00
1.3.3.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	2.700,00
1.3.4.	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	2.700,00
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.700,00
2.	**PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA LINHA BIRIVA TRECHO 02**		**-**
2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-
2.1.1.	GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15CM X 20CM	M	1.800,00
2.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-
2.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	900,00
2.2.2.	SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO	M2	6.300,00
2.2.3.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	6.300,00
2.2.4.	REJUNTE COM PÓ DE PEDRA	M2	6.300,00
2.2.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.300,00
2.3.	SINALIZAÇÃO		-
2.3.1.	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m, com película retrorrefletiva tipo I + SI, incluindo fornecimento e implantação.	Unidade	1,00
2.3.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação, lado ou diâmetro de 0,60 m, incluindo fornecimento	Unidade	1,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
Data: 31/12/2025 13:29:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOVO BARREIRO/RS
Local

quarta-feira, 31 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: CREA/RS 264229
ART/RRT: