CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO | ARQUIBANCADA GUARANI |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 06-2026.xlsm) | 06-26 (DES.) | ARQUIBANCADA GUARANI | NOVO BARREIRO / RS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**O tamanho da descrição de serviço no TransfereGOV é limitado a 500 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 18**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARQUIBANCADA GUARANI** | | | | | | | | | **27.083,70** | |
| **1.** | | | **ARQUIBANCADA GUARANI 01** | | | | | **-** | **11.034,10** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **11.034,10** | |
| 1.1.1. | Cotação | COT 01 | Fornecimento e execução de arquibancada com estrutura metálica e assentos em madeira, conforme especificações abaixo Fornecimento, fabricação e montagem de arquibancada constituída por estrutura etálica, dimensionada para suportar as cargas decorrentes de sua utilização, com acabamento por meio de pintura na cor Azul Del Rey. Os assentos deverão ser confeccionados em tábuas e madeira de pinus, devidamente plainadas, com acabamento uniforme, fixadas à estrutura metálica por meio de parafusos sem cabeça, garantindo estabilidade, resistência e segurança aos usuários. As peças de madeira deverão receber pintura com tinta a óleo, proporcionando proteção e acabamento adequado. A estrutura deverá ser entregue completamente montada, com todos os elementos de fixação, materiais, mão de obra, equipamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços. | CM | 770,00 | 14,33 | BDI 1 | 14,33 | 11.034,10 | RA |
| **2.** | | | **ARQUIBANCADA GUARANI 02** | | | | | **-** | **10.031,00** | |
| **2.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **10.031,00** | |
| 2.1.1. | Cotação | COT 01 | Fornecimento e execução de arquibancada com estrutura metálica e assentos em madeira, conforme especificações abaixo Fornecimento, fabricação e montagem de arquibancada constituída por estrutura etálica, dimensionada para suportar as cargas decorrentes de sua utilização, com acabamento por meio de pintura na cor Azul Del Rey. Os assentos deverão ser confeccionados em tábuas e madeira de pinus, devidamente plainadas, com acabamento uniforme, fixadas à estrutura metálica por meio de parafusos sem cabeça, garantindo estabilidade, resistência e segurança aos usuários. As peças de madeira deverão receber pintura com tinta a óleo, proporcionando proteção e acabamento adequado. A estrutura deverá ser entregue completamente montada, com todos os elementos de fixação, materiais, mão de obra, equipamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços. | CM | 700,00 | 14,33 | BDI 1 | 14,33 | 10.031,00 | RA |
| **3.** | | | **ARQUIBANCADA GUARANI 03** | | | | | **-** | **6.018,60** | |
| **3.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **6.018,60** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO | ARQUIBANCADA GUARANI |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/D: 'Referência 06-2026.xlsm) | 06-26 (DES.) | ARQUIBANCADA GUARANI | NOVO BARREIRO / RS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**O tamanho da descrição de serviço no TransfereGOV é limitado a 500 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 18**

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARQUIBANCADA GUARANI** | | | | | | | | | **27.083,70** | |
| 3.1.1. | Cotação | COT 01 | Fornecimento e execução de arquibancada com estrutura metálica e assentos em madeira, conforme especificações abaixo Fornecimento, fabricação e montagem de arquibancada constituída por estrutura etálica, dimensionada para suportar as cargas decorrentes de sua utilização, com acabamento por meio de pintura na cor Azul Del Rey. Os assentos deverão ser confeccionados em tábuas e madeira de pinus, devidamente plainadas, com acabamento uniforme, fixadas à estrutura metálica por meio de parafusos sem cabeça, garantindo estabilidade, resistência e segurança aos usuários. As peças de madeira deverão receber pintura com tinta a óleo, proporcionando proteção e acabamento adequado. A estrutura deverá ser entregue completamente montada, com todos os elementos de fixação, materiais, mão de obra, equipamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços. | CM | 420,00 | 14,33 | BDI 1 | 14,33 | 6.018,60 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO BARREIRO / RS
**Local**

terça-feira, 17 de novembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
**CREA/CAU:** CREA RS 264229
**ART/RRT:** 0