



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO C/ COLCHÃO DE ARGILA	M²		49,24	51,66
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,12	33,70	33,70
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,12	8,97	9,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	19,68	21,98
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,145	78,23	78,23
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	68,13	68,13
SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,7986	1,82	1,83
SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4,2305	1,66	1,69
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,93	23,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	19,68	21,98
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	167,50	171,42
COMPOSIÇÃO	002	MEIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 100x30x10cm - INCL ASSENTAMENTO	M		38,30	39,80
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,7142	53,63	55,74
COMPOSIÇÃO	003	CAIXA COLETORA PLUVIAL 0,90x0,90x1,20M C/ GRELHA, CARGA MÁXIMA 12,5t, 300X100MM e: 15mm, FORN E ASSENT C/ ARGAMASSA	UNID		2.167,95	2.266,39
SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	0,7826	2.770,20	2.895,98
COMPOSIÇÃO	004	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25x25x2,5* cm	UNID		6,19	6,39
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	0,3906	12,71	12,71
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,08833	14,02	16,27
COMPOSIÇÃO	005	PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (RUA) + SUPORTE H livre 2,10m, conforme CONTRAN/DENATRAN Volume I e II	UNID		297,70	303,76
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,6	66,54	66,54
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,4	12,53	12,72
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	82,50	82,50
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	14,02	16,27
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,3	17,83	20,70

10/01/2024	Responsável Técnico: ENG. CIVIL - SADI DE SOUZA
Data	CREA/CAU: 136902