



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Município de Pinheirinho do Vale-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CAMPO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF Pinheirinho do Vale-RS	BDI 1 22,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL									56.413,29	
1.			ILUMINAÇÃO EXTERNA					-	56.413,29	
1.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	56.413,29	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	REFLETOR LED 300W, IP65, 4000-5000K	UN	16,00	332,20	BDI 1	406,91	6.510,56	RA
1.1.2.	SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10,00	1,00	BDI 1	1,22	12,20	RA
1.1.3.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	503,57	BDI 1	616,82	616,82	RA
1.1.4.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	76,86	BDI 1	94,15	94,15	RA
1.1.5.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	177,82	BDI 1	217,81	217,81	RA
1.1.6.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,22	BDI 1	84,79	339,16	RA
1.1.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,26	BDI 1	13,79	27,58	RA
1.1.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,26	BDI 1	13,79	27,58	RA
1.1.9.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	9,00	15,09	BDI 1	18,48	166,32	RA
1.1.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	420,00	4,62	BDI 1	5,66	2.377,20	RA
1.1.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	7,11	BDI 1	8,71	871,00	RA
1.1.12.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	150,00	7,05	BDI 1	8,64	1.296,00	RA
1.1.13.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	15,00	11,01	BDI 1	13,49	202,35	RA
1.1.14.	SINAPI-I	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	60,00	10,55	BDI 1	12,92	775,20	RA
1.1.15.	SINAPI-I	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	30,00	3,31	BDI 1	4,05	121,50	RA
1.1.16.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	2,00	BDI 1	2,45	9,80	RA
1.1.17.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	35,00	1,44	BDI 1	1,76	61,60	RA
1.1.18.	SINAPI-I	39138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	95,00	0,90	BDI 1	1,10	104,50	RA
1.1.19.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	95,54	BDI 1	117,03	117,03	RA
1.1.20.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	25,47	BDI 1	31,20	312,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Município de Pinheirinho do Vale-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CAMPO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF Pinheirinho do Vale-RS	BDI 1 22,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL									56.413,29	
1.1.21.	SINAPI-I	39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	40,00	10,87	BDI 1	13,31	532,40	RA
1.1.22.	SINAPI	102290	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	5,40	9,34	BDI 1	11,44	61,78	RA
1.1.23.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,36	25,68	BDI 1	31,46	168,63	RA
1.1.24.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	60,00	11,01	BDI 1	13,49	809,40	RA
1.1.25.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	10,00	2,00	BDI 1	2,45	24,50	RA
1.1.26.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	65,78	BDI 1	80,57	80,57	RA
1.1.27.	SINAPI-I	1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	400,00	4,22	BDI 1	5,17	2.068,00	RA
1.1.28.	Composição	002	POSTE EM CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T 12,0M - Resistência 300 a 400DAN	UN	8,00	3.234,61	BDI 1	3.962,07	31.696,56	RA
1.1.29.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	8,00	144,07	BDI 1	176,47	1.411,76	RA
1.1.30.	SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	420,17	BDI 1	514,67	4.117,36	RA
1.1.31.	Cotação	001	CABO MULTIPLEX ALUMÍNIO 2x10MM²	M	80,00	6,49	BDI 1	7,95	636,00	RA
1.1.32.	Cotação	002	CONECTOR PERFURANTE P/ REDE MULTIPLEX	UN	18,00	14,72	BDI 1	18,03	324,54	RA
1.1.33.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	4,00	42,38	BDI 1	51,91	207,64	RA
1.1.34.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,26	BDI 1	13,79	13,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Pinheirinho do Vale-RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CAMPO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF Pinheirinho do Vale-RS	BDI 1 22,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL									56.413,29

Pinheirinho do Vale-RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Sehn Feiten
CREA/CAU: RS 257983
ART/RRT: 14336442

RECURSO
↓



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT
					DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	001	REFLETOR LED 300W, IP65, 4000-5000K	UNIDADE		331,50	332,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	25,20	26,69
Cotação	003	REFLETOR LED 300W	UNIDADE	1	320,00	320,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	6,41	6,41
Composição	002	POSTE EM CONCRETO ARMADO DE SECÇÃO DUPLO T 12,0M - Resistência 300 a 400DAN	UNIDADE		3.222,66	3.234,61
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	12	38,31	38,31
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,088	291,97	294,05
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	25,20	26,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	30,11	31,99
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,5397	425,24	431,50
SINAPI	102290	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3		9,17	9,34
SINAPI-I	41209	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1	2.369,41	2.369,41
Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Pinheirinho do Vale/RS, Abril de 2026.

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: Gabriel Sehn Feiten
RS 257983

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001	SINAPI	ILUMINAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO MUNICIPAL - DISTRITO BASÍLIO DA GAMA	FEV/2026	1,00	FEV/2026	1,00	1,0000
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	29.678.137/0001-81	VARGAS ELÉTRICA E HIDRÁULICA	(55) 99903 2262	GELSON
E002	14.921.725/0001-27	LUIZINHO E EZECHIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	(55) 3792 1029	EZECHIEL
E003	22.430.791/0001-22	ELETROVALE COMÉRCIO DE MOTORES ELÉTRICOS	(55) 98474 1314	JAIR
E004				
E005				
E006				
E007				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	001	CABO MULTIPLEX ALUMÍNIO 2x10MM²	M	6,49	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	VARGAS ELÉTRICA E HIDRÁULICA		6,50	12/02/2026
	E002	LUIZINHO E EZECHIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6,49	18/02/2026
	E003	ELETROVALE COMÉRCIO DE MOTORES ELÉTRICOS		6,20	18/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	002	CONNECTOR PERFORANTE P/ REDE MULTIPLEX	UNIDADE	14,72	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	VARGAS ELÉTRICA E HIDRÁULICA		14,50	12/02/2026
	E002	LUIZINHO E EZECHIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		14,72	18/02/2026
	E003	ELETROVALE COMÉRCIO DE MOTORES ELÉTRICOS		14,90	18/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	003	REFLETOR LED 300W	UNIDADE	320,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	VARGAS ELÉTRICA E HIDRÁULICA		320,00	12/02/2026
	E002	LUIZINHO E EZECHIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		308,75	18/02/2026
	E003	ELETROVALE COMÉRCIO DE MOTORES ELÉTRICOS		324,50	18/02/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação				-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

Pinheirinho do Vale/RS, Abril de 2026			Resp. Pesquisa de Mercado:		
Data			Gabriel Sehn Feiten		



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Pinheirinho do Vale-RS	ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CAMPO	ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	56.413,29	% Período:	25,28%	74,72%										
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.413,29	% Período:	25,28%	74,72%										
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 56.413,29			%:	25,28%	74,72%										
Período:	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			14.260,36	42.152,93										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			14.260,36	42.152,93										
Acumulado:	%:			25,28%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			14.260,36	56.413,29										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			14.260,36	56.413,29										
Administração Local:															

Pinheirinho do Vale-RS
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Sehn Feiten
CREA/CAU: RS 257983
ART/RRT: 14336442



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROONENTE / TOMADOR
0	0	Município de Pinheirinho do Vale-RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CAMPO / ILUMINAÇÃO EXTERNA DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,49%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Pinheirinho do Vale-RS

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data