

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORÇO METÁLICO JOHN KENNEDY

AGENTE EXECUTOR: MUNICÍPIO DE AMETISTA DO
SUL.

LOCALIZAÇÃO: RUA BELA VISTA, CENTRO DE
AMETISTA DO SUL/RS

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

AGENTE EXECUTOR: MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL.
MUNICÍPIO / UF: AMETISTA DO SUL / RS
LOCALIZAÇÃO: RUA BELA VISTA, CENTRO, AMETISTA DO SUL/RS

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO: A obra consiste em um reforço em estrutura metálica na laje que sustenta os reservatórios da escola, troca de calhas e reparos em telhado.

DISPOSIÇÕES GERAIS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir: Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

SEGURANÇA DO TRABALHO: Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado ao risco ambiental (botinas com solado resistente, botas de borracha de cano longo etc.), bem como o uso de proteção ocular adequada ao tipo de serviço. Os trabalhos que exijam proteção das mãos por luvas de segurança, com material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de protetores respiratórios nos trabalhos que houver liberação de poeiras, e capacete em todo o canteiro de obras.

No caso de serviços realizados acima do nível do terreno, as proteções deverão seguir as recomendações da NR-18.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES: Para que a reforma possa ser executada, deverá ser discutido com a direção da escola as frentes de trabalho para que possam ser desocupadas as salas que receberão os serviços.

3 ESTRUTURA METÁLICA: Serão executadas vigas metálicas treliçadas com medidas conforme projeto, Perfil U100X40X2,65mm e U98X25X2,65mm. As estruturas deverão receber fundo e pintura.

As vigas serão chumbadas na estrutura de concreto armado.

4 CALHAS: Deverão ser substituídas as calhas entre o bloco administrativo antigo e o novo bloco administrativo, pois apresentam vazamentos.

5 REPAROS TELHADO: Em anexo ao bloco administrativo a obra de ampliação de 03 salas de aula que se encontra paralisada, devido a vendavais ocorridos, houve destelhamento, portanto, deverá ser restabelecido o telhado danificado.

6 DIVERSOS: Toda e qualquer alteração ou omissão deste projeto deverá ser analisada e autorizada pelo Responsável Técnico e em projeto complementar e por escrito, quando houver necessidade. As alterações durante a execução, sem prévia autorização do Responsável Técnico, serão de inteira responsabilidade do proprietário ou da executante da obra.

Ametista do Sul (RS), 10 de Outubro de 2024.

Jadir José Kovalski
Prefeito de Ametista do Sul

Eng. Civil Henrique T. Cremonini
Responsável técnico
CREA/RS 245.874