



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PANTALEAO THOMAZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 COXILHA	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									130.655,60	
1.			REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PANTALEÃO THOMAZ					-	130.655,60	
1.1.			PISO MODULAR					-	79.120,14	
1.1.1.	Cotação	01	PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUSO DEMARCAÇÕES CONF. MEMORIAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	383,00	171,66	BDI 1	206,58	79.120,14	RA
1.2.			ILUMINAÇÃO					-	1.736,70	
1.2.1.	Composição	Comp 01	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	240,53	BDI 1	289,45	1.736,70	RA
1.3.			PROTEÇÃO EM PLACA EVA					-	30.165,48	
1.3.1.	Cotação	03	PROTECAO EM PLACA EVA	M2	204,00	122,88	BDI 1	147,87	30.165,48	RA
1.4.			CONJUNTOS DE TRAVES E POSTES DE VOLEI					-	9.732,73	
1.4.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.032,52	BDI 1	6.056,13	6.056,13	RA
1.4.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.055,18	BDI 1	3.676,60	3.676,60	RA
1.5.			REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12 FIO 2,5 MM					-	9.900,55	
1.5.1.	Cotação	02	REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12 FIO 2,5 MM	M2	383,00	21,48	BDI 1	25,85	9.900,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COXILHA
Local

terça-feira, 1 de abril de 2025

PMv3.16

Responsável Técnico
Nome: Adesane B. C. Mattjie
CREA/CAU: A 56.281-5

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PANTALEAO THOMAZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 COXILHA	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
Data									
						ART/RRT: 16721425/16721456			130.655,60

RECURSO

