

CALLIARI

Poços Artesianos



CALLIARI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Fone: (54) 3342-1314

CNPJ: 94.744.224/0001-51 - I.E.: 075/0026367

Av. Barão do Rio Branco, 1547 - Sala 03

E-mail: calliari@calliari.net - 99150-000- Marau/RS

Planilha Orçamentária

Cliente: Município de Nicolau Vergueiro

Obra: Construção de Poço Tubular Profundo - Colonia Gobbi

Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.500,00	1.500,00
2	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.200,00	1.200,00
Perfuração					
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	110,00	2.200,00
4	Perfuração em 6" de 20 a 200 m	m	180	110,00	19.800,00
Revestimento					
5	Tubo de Revestimento PVC Geomecânico 6"	m	20	300,00	6.000,00
6	Flange - Tampa de Poço 6"	Unid.	1	250,00	250,00
7	Laje de Proteção	Unid.	1	450,00	450,00
8	Cimentação Espaço Anular	m	20	30,00	600,00
Complementação					
9	Teste de Vazão - 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE - realizado com bomba-teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	Horas	24	210,00	5.040,00
10	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	Unid.	1	800,00	800,00
11	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	1.100,00	1.100,00
12	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	m²	4	500,00	2.000,00
13	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	Unid.	1	500,00	500,00
14	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	Unid.	1	1.500,00	1.500,00
15	Tamponamento (Se Necessário)	m	200	1,00	200,00
Custo Total da Obra				R\$	43.140,00


94.744.224/0001-51
CALLIARI COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
 Rua Francisco Foresti, 150
 Centro - CEP 99150-000
 MARAU - RS