



MUNICÍPIO DE NICOLAU VERGUEIRO – RS

Rua das Azaléias, 795, Centro,

CEP: 99175-000 – Nicolau Vergueiro – RS

CNPJ: 92.411.974/0001-86 – Fone: (54) 2024-0116

E-mail: administracao@nicolauvergueiro.rs.gov.br

RETIFICAÇÃO Nº 01 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

MUNICÍPIO: NICOLAU VERGUEIRO – RS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

DATA DE PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO: 02/03/2026

DATA FINAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 17/03/2026, até às 08:00 horas.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/03/2026, às 09:00 horas.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação de Centro de Eventos do Parque de Rodeios do Município de Nicolau Vergueiro.

MOTIVAÇÃO: Correção da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro do Projeto Executivo da obra, a pedido da Engenheira autora do Projeto de Engenharia, considerando que houve erro no cálculo da quantidade de concreto do piso, resultando em diminuição muito expressiva no valor financeiro desse item do orçamento oficial.

DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: Reabrir o prazo para apresentação de propostas, prorrogando por mais 06 (seis) dias úteis a contar desta publicação; substituir a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e a Memória de Cálculo do Projeto Executivo que fazem parte dos anexos do edital; alterar o item 1.1 do edital, estabelecendo como novo valor de referência e limite máximo aceitável na proposta desta licitação, o valor de R\$ 320.765,40.

1) Através do presente Termo de Retificação nº 01, **fica retificada a data de envio e de abertura das propostas do Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2026**, a fim de prorrogar o prazo para os licitantes se cadastrarem e participarem do certame, considerando a necessidade de reabertura do prazo e garantir isonomia de condições aos licitantes interessados em apresentar propostas, haja visto a alteração do valor da planilha orçamentária e do valor de referência deste certame, cujo edital passa a vigorar com a seguinte redação:

“ DATA FINAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 17/03/2026, até às 08:00 horas.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/03/2026, às 09:00 horas.”

2) Fica **alterado o item de número 1.1 do edital**, relativo ao valor de referência e máximo aceitável na proposta da licitação, passando a vigorar com seguinte redação:

“1.1. O valor de referência e máximo aceitável para fins de classificação de proposta foi determinado pelo valor orçado para o objeto em R\$ 320.765,40.”



MUNICÍPIO DE NICOLAU VERGUEIRO – RS

Rua das Azaléias, 795, Centro,

CEP: 99175-000 – Nicolau Vergueiro – RS

CNPJ: 92.411.974/0001-86 – Fone: (54) 2024-0116

E-mail: administracao@nicolauvergueiro.rs.gov.br

3) Ficam substituídos os seguintes anexos do Edital de Concorrência nº 02/2026, integrantes do Projeto Executivo, que passam a integrar o processo licitatório com esses novos documentos que seguem em anexo ao presente Edital de Retificação nº 01: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memória de Cálculo.

4) Os demais itens e descrições do edital permanecem inalterados.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO - RS
Aos 02 dias do mês de março de 2026.


MARCELO FELINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:



JOICE KLEBER
Secretária Municipal de Administração

Prefeitura de Nicolau Vergueiro/RS			
Certifico que este documento foi publicado no Murai Oficial desta Prefeitura, sendo afixado em			
02	de	MARÇO	de 2026 e retirado
em	02	de	MARÇO de 2026.
Servidor Responsável			

Aprovado pela Assessoria Jurídica Municipal:


JORGE UBIRATÃ DE ALMEIDA URBAN
Advogado OAB/RS nº 129.425

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF Nicolau Vergueiro/RS	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.			AMPLIAÇÃO DO PAVILHAO PARQUE DE RODEIOS						320.765,40
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	320.765,40
1.1.1.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	6,00	462,88	BDI 1	571,84	44.876,14
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	38,00	64,84	BDI 1	80,10	3.043,80
1.1.3.	Composição	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	6.216,82	BDI 1	7.680,26	38.401,30
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	19.409,82
1.2.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	16,65	233,29	BDI 1	288,21	4.798,70
1.2.2.	Composição	Composição 03	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-FABRICADOS SESSÃO 30CMX30CM	M	18,65	293,11	BDI 1	362,11	6.753,35
1.2.3.	Composição	Composição 04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADOS SESSÃO 15X30CM. V4 e Vx2	M	17,03	156,85	BDI 1	193,77	3.299,90
1.2.4.	Composição	Composição 05	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADOS SESSÃO 30X50CM. V3 e V1	M	8,98	321,50	BDI 1	397,18	3.566,68
1.2.5.	Composição	Composição 06	CONSOLE DE CONCRETO ARMADO 30X25X20 CM, FCK 25 MPa, AÇO CA-50 Ø 8 MM, MOLDADO IN-LOCO	UN	3,00	86,99	BDI 1	107,47	322,41
1.2.6.	Composição	Composição 07	CONSOLE DE CONCRETO ARMADO 30X30X50 CM, FCK 25 MPa, AÇO CA-50 Ø 8 MM, MOLDADO IN-LOCO	UN	1,00	203,56	BDI 1	251,48	251,48
1.2.7.	Composição	Composição 08	CONSOLE DE CONCRETO ARMADO 15X15X20 CM, FCK 25 MPa, AÇO CA-50 Ø 8 MM, MOLDADO IN-LOCO	UN	6,00	56,30	BDI 1	69,55	417,30
1.3.			SUPRAESTRUTURA					-	3.241,86
1.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	3,07	42,39	BDI 1	52,37	160,78
1.3.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,26	174,90	BDI 1	216,07	56,18
1.3.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,07	797,56	BDI 1	985,31	3.024,90
1.4.			ALVENARIA					-	81.948,29
1.4.1.	Composição	Composição 09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CONCRETAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME	M	23,80	231,53	BDI 1	286,03	6.807,51
1.4.2.	Composição	Composição 10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	124,87	265,66	BDI 1	328,20	40.982,33

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF Nicolau Vergueiro/RS	BDI 1 23.54%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.4.3.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,80	125,80	BDI 1	155,41	5.408,27
1.4.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	134,28	4,89	BDI 1	6,04	811,05
1.4.5.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	134,28	34,56	BDI 1	42,70	5.733,76
1.4.6.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	134,28	126,99	BDI 1	156,88	21.065,85
1.4.7.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,30	50,11	BDI 1	61,91	328,12
1.4.8.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,00	65,68	BDI 1	81,14	811,40
1.5.			PISO					-	25.770,77
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	54,45	3,01	BDI 1	3,72	202,55
1.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,72	207,11	BDI 1	255,86	695,94
1.5.3.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	54,45	84,51	BDI 1	104,40	5.684,58
1.5.4.	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	16,50	40,72	BDI 1	50,31	830,12
1.5.5.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,18	780,18	BDI 1	963,83	2.101,15
1.5.6.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	85,25	126,99	BDI 1	156,88	13.374,02
1.5.7.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	54,45	13,58	BDI 1	16,78	913,67
1.5.8.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	11,88	84,19	BDI 1	104,01	1.235,64
1.5.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,00	118,68	BDI 1	146,62	733,10
1.6.			COBERTURA E PLATIBANDA					-	40.971,99

		#PÚBLICO					
Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV/	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0		0 Ampliação				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	Ampliação do Centro de Eventos	Nicolau Vergueiro/RS		23.54%	0.00%	0.00%

RF CURSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.6.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	83.59	166,92	BDI 1	206,21	320.765,40
1.6.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	47,37	59,53	BDI 1	73,54	17.237,09
1.6.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,50	60,01	BDI 1	74,14	3.483,59
1.6.4.	Composição	Composição 12	TERÇA COBERTURA C12X50X17X2 TERÇA CALHA C100X40X17X2	KG	330,00	11,80	BDI 1	14,58	1.000,89
1.6.5.	Composição	Composição 13	SUPOORTE DE TERÇA METÁLICO 125 MM, EM CHAPA GALVANIZADA CH0.3X18, INCLUINDO FABRICAÇÃO E FIXAÇÃO	UN	24,00	25,92	BDI 1	32,02	4.811,40
1.6.6.	Composição	Composição 14	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA LEVE COM PERFIL U 92X30X2,25 MM, INCLUINDO FIXAÇÃO E PARAFUSAMENTO.	KG	338,60	10,12	BDI 1	12,50	768,48
1.6.7.	Composição	Composição 15	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA LEVE COM PERFIL U100X40X2,65 MM, INCLUINDO FIXAÇÃO E PARAFUSAMENTO.	KG	476,27	9,89	BDI 1	12,22	4.232,50
1.6.8.	Composição	Composição 16	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	814,87	3,59	BDI 1	4,44	5.820,02
1.7.			ESQUADRIAS						3.618,02
1.7.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,72	825,08	BDI 1	1.019,30	27.512,57
1.7.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,38	438,38	BDI 1	541,57	733,90
1.7.3.	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2					2.372,08
1.7.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	4,38	476,56	BDI 1	588,74	2.578,68
1.7.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,50	861,79	BDI 1	1.064,66	20.760,87
1.8.			ELÉTRICO						1.067,04
1.8.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	466,16	BDI 1	575,89	11.904,10
1.8.2.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	57,07	BDI 1	70,50	575,89
									282,00

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação		
	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF Nicolau Vergueiro/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE				BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.8.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	55,04	BDI 1	68,00	320.765,40
1.8.4.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	66,46	BDI 1	82,10	136,00
1.8.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	72,91	BDI 1	90,07	164,20
1.8.6.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	48,00	22,73	BDI 1	28,08	90,07
1.8.7.	SINAPI-H	1891	LUMA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	9,00	1,44	BDI 1	1,78	1.347,84
1.8.8.	SINAPI-H	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	7,00	3,31	BDI 1	4,09	16,02
1.8.9.	SINAPI-H	39771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	10,00	33,53	BDI 1	41,42	28,63
1.8.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,00	4,59	BDI 1	5,67	414,20
1.8.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	7,08	BDI 1	8,75	595,35
1.8.12.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	66,00	10,65	BDI 1	13,16	1.575,00
1.8.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,40	9,89	BDI 1	12,22	868,56
1.8.14.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	11,32	BDI 1	13,98	469,25
1.8.15.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	50,00	14,00	BDI 1	17,30	1.398,00
1.8.16.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	30,00	9,10	BDI 1	11,24	865,00
1.8.17.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	29,70	BDI 1	36,69	337,20
1.8.18.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	98,00	BDI 1	121,07	366,90
1.8.19.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	70,85	BDI 1	87,53	1.331,77
									525,18

Nº OPERAÇÃO			Nº TransfereGOV/PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				#PUBLICO	
0			0		0 Ampliação					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE		11-25 (N DES.)	Ampliação do Centro de Eventos		Nicolau Vergueiro/RS		23,54%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Centro de Eventos										
1.8.20.	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	92,63	BDI 1	114,44	320.765,40	
1.8.21.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	58,31	BDI 1	72,04	228,88	
1.9.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS						288,16	
1.9.1.	SINAPI	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	1.733,90	BDI 1	-	30.887,57	
1.9.2.	SINAPI	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	1.925,42	BDI 1	2.378,66	2.142,06	
1.9.3.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	568,97	BDI 1	702,91	2.378,66	
1.9.4.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	891,55	BDI 1	1.101,42	1.405,82	
1.9.5.	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	37,69	BDI 1	46,56	2.202,84	
1.9.6.	SINAPI	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM (L X C)	UN	2,00	183,33	BDI 1	226,49	186,24	
1.9.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	106,27	BDI 1	131,29	452,98	
1.9.8.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	828,08	BDI 1	1.023,01	262,58	
1.9.9.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	283,59	BDI 1	350,35	3.069,03	
1.9.10.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	259,06	BDI 1	320,04	1.401,40	
1.9.11.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	254,68	BDI 1	314,63	960,12	
1.9.12.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	229,32	BDI 1	283,30	1.258,52	
1.9.13.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	387,48	BDI 1	478,69	849,90	
1.9.14.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	56,50	BDI 1	69,80	RA	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0Ampliação			BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF Nicolau Vergueiro/RS					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.9.15.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	46,83	BDI 1	57,85	320.765,40
1.9.16.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	94,51	BDI 1	116,76	231,40 RA
1.9.17.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	470,44	BDI 1	581,18	467,04 RA
1.9.18.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	434,92	BDI 1	537,30	1.162,36 RA
1.9.19.	Composição	Composição 11	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50 X 0,50 X 0,60 M. KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2,00	810,67	BDI 1	1.001,50	1.074,60 RA
1.9.20.	SINAPI	95661	AF_03/2024	UN	1,00	412,26	BDI 1	509,31	2.003,00 RA
1.9.21.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	255,44	BDI 1	315,57	509,31 RA
1.9.22.	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25,20	21,71	BDI 1	26,82	675,86 RA
1.9.23.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,70	37,11	BDI 1	45,85	307,20 RA
1.9.24.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,90	29,75	BDI 1	36,75	327,08 RA
1.9.25.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	23,43	BDI 1	28,95	579,00 RA
1.9.26.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,16	96,16	BDI 1	118,80	1.444,61 RA
1.9.27.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,16	30,15	BDI 1	37,25	452,96 RA
1.9.28.	SINAPI	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	27,32	BDI 1	33,75	67,50 RA
1.9.29.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	14,68	BDI 1	18,14	217,68 RA
1.9.30.	SINAPI	- 89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	46,67	BDI 1	57,86	230,64 RA

Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGov	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			#PÚBLICO
0		0		0 Ampliação			
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1		BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE		11-25 (N DES.)	Ampliação do Centro de Eventos	23,54%		0,00%	0,00%
				MUNICÍPIO / UF			
				Nicolau Verqueiro/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.9.31.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	11,44	BDI 1	14,13	320.765,40
1.9.32.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	41,12	BDI 1	50,80	169,56
1.9.33.	SINAPI	89814	LULA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	19,08	BDI 1	23,57	203,20
1.9.34.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	16,59	BDI 1	20,50	117,85
1.9.35.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	12,20	BDI 1	15,07	143,50
1.9.36.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3,00	20,28	BDI 1	25,05	45,21
1.9.37.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	6,00	44,49	BDI 1	54,96	75,15
1.9.38.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,00	21,82	BDI 1	26,96	329,76
1.9.39.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	19,59	BDI 1	24,20	1.213,20
1.9.40.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	20,50	BDI 1	25,33	290,40
1.9.41.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	116,28	BDI 1	143,65	303,96
1.9.42.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	122,56	BDI 1	151,41	287,30
1.10.			BANCADAS E PAREDES EM GRANITO						454,23
1.10.1.	SINAPI	45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	7,00	31,98	BDI 1	-	30.485,27
1.10.2.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	17,41	947,73	BDI 1	39,51	276,57
1.10.3.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	809,19	BDI 1	1.170,83	20.384,15
								999,67	4.998,35

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov/PROponente / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF Nicolau Vergueiro/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
1.10.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	390,66	BDI 1	482,62	320.765,40
1.11.			PLUVIAL					-	4.826,20
1.11.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,50	102,56	BDI 1	126,70	2.034,88
1.11.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,20	36,47	BDI 1	45,06	1.710,45
1.12.			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						324,43
1.12.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,00	56,42	BDI 1	69,70	1.722,14
1.12.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	8,39	BDI 1	10,37	348,50
1.12.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,69	3,97	BDI 1	4,90	311,10
1.12.4.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,30	3,34	BDI 1	4,13	62,18
1.12.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,08	10,66	BDI 1	13,17	112,75
1.12.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	14,11	BDI 1	17,43	132,75
1.12.7.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,08	27,53	BDI 1	34,01	156,87
1.12.8.	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	35,00	0,45	BDI 1	0,56	36,73
1.12.9.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	30,00	0,56	BDI 1	0,69	19,60
1.12.10.	SINAPI	104769	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,27	224,45	BDI 1	277,29	20,70
1.12.11.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	80,00	1,71	BDI 1	2,11	352,16
									168,80

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Centro de Eventos	MUNICÍPIO / UF Nicolau Vergueiro/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação do Centro de Eventos									
320.765,40									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário: BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nicolau Vergueiro/RS

Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Letícia Tedesco
CREA/CAU: CREA/RS 250.321
ART/RTT: 0

gov.br

Documento assinado digitalmente
LETÍCIA TEDESCO
Data: 27/02/2026 13:34:19-0300
Verifique em <https://validar.cpf.gov.br>

Nº OPERAÇÃO0

Nº TGOV0

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO

Ampliação

DESCRÇÃO DO LOTE

Ampliação do Centro de Eventos

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	AMPLIAÇÃO DO PAVILHAO PARQUE DI	320.765,40	% Período	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.876,14	% Período	17,55%	9,92%	41,59%	19,58%	11,36%							
1.2.	INFRAESTRUTURA	19.409,82	% Período	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	3.241,86	% Período	50,00%	50,00%										
1.4.	ALVENARIA	81.948,29	% Período			100,00%									
1.5.	PISO	25.770,77	% Período			50,00%	50,00%								
1.6.	COBERTURA E PLATIBANDA	40.971,99	% Período	50,00%	50,00%										
1.7.	ESQUADRIAS	27.512,57	% Período				100,00%								
1.8.	ELÉTRICO	11.904,10	% Período				50,00%	50,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E A	30.887,57	% Período			50,00%	50,00%								
1.10.	BANCADAS E PAREDES EM GRANITO	30.485,27	% Período					100,00%							
1.11.	PLUVIAL	2.034,88	% Período			50,00%	50,00%								
1.12.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.722,14	% Período	100,00%											
Total: R\$ 320.765,40															
Período:	Repasse:		%	17,55%	9,92%	41,59%	19,58%	11,36%							
	Contrapartida:	56.303,19				133.401,82	62.811,23	36.437,32							
	Outros:														
	Investimento:	56.303,19				133.401,82	62.811,23	36.437,32							
Acumulado:	%:			17,55%	27,47%	69,06%	88,64%	100,00%							
	Repasse:														
	Contrapartida:	56.303,19				221.516,85	284.328,08	320.765,40							
	Outros:														
Investimento:															
	Administração Local:	56.303,19				221.516,85	284.328,08	320.765,40							

Documento assinado digitalmente
LETICIA TEDESCO
Data: 21/02/2026 14:10:28-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>



Responsável Técnico
Nome: Leticia Tedesco
CREA/CAU: CREA/RS 250.321
ART/IRT:

Nicolau Vergueiro/RS
Local
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data