



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	MUNICÍPIO / UF EREBANGO	BDI 1 23,65%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS									1.033.795,24	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	1.033.795,24	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	23.920,51	
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	8.499,52	BDI 1	10.509,66	10.509,66	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,40	462,53	BDI 1	571,92	3.088,37	RA
1.1.0.3.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,00	135,99	BDI 1	168,15	336,30	RA
1.1.0.4.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	4.038,08	BDI 1	4.993,09	4.993,09	RA
1.1.0.5.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	4.038,08	BDI 1	4.993,09	4.993,09	RA
1.2.			AVENIDA OURO VERDE - RECAPEAMENTO DE 4,0 CM					-	512.822,50	
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	246.310,97	
1.2.1.1.	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	8.647,50	0,08	BDI 1	0,10	864,75	RA
1.2.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	8.647,50	0,46	BDI 1	0,57	4.929,08	RA
1.2.1.3.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	863,02	190,43	BDI 1	235,47	203.215,32	RA
1.2.1.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	41.709,78	0,68	BDI 2	0,78	32.533,63	RA
1.2.1.5.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	5.609,63	0,74	BDI 2	0,85	4.768,19	RA
1.2.2.			FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO					-	251.305,65	
1.2.2.1.	Cotação	01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70	TON	48,33	4.261,52	BDI 2	4.900,75	236.853,25	RA
1.2.2.2.	Cotação	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	3,89	3.230,67	BDI 2	3.715,27	14.452,40	RA
1.2.3.			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					-	7.494,76	
1.2.3.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.523,82	2,22	BDI 2	2,55	6.435,74	RA
1.2.3.2.	SICRO	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	339,43	2,71	BDI 2	3,12	1.059,02	RA
1.2.4.			SINALIZAÇÃO					-	7.711,12	
1.2.4.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	223,90	27,85	BDI 1	34,44	7.711,12	RA
1.3.			RUA INDEPENDÊNCIA - RECAPEAMENTO DE 4,0 CM					-	424.210,11	
1.3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	200.808,69	
1.3.1.1.	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	7.050,00	0,08	BDI 1	0,10	705,00	RA
1.3.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	7.050,00	0,46	BDI 1	0,57	4.018,50	RA
1.3.1.3.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	703,59	190,43	BDI 1	235,47	165.674,34	RA
1.3.1.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.004,50	0,68	BDI 2	0,78	26.523,51	RA
1.3.1.5.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	4.573,34	0,74	BDI 2	0,85	3.887,34	RA
1.3.2.			FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO					-	204.866,96	
1.3.2.1.	Cotação	01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70	TON	39,40	4.261,52	BDI 2	4.900,75	193.089,55	RA
1.3.2.2.	Cotação	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	3,17	3.230,67	BDI 2	3.715,27	11.777,41	RA
1.3.3.			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					-	6.110,23	
1.3.3.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.057,58	2,22	BDI 2	2,55	5.246,83	RA
1.3.3.2.	SICRO	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	276,73	2,71	BDI 2	3,12	863,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	MUNICÍPIO / UF EREBANGO	BDI 1 23,65%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS									1.033.795,24	
1.3.4.			SINALIZAÇÃO					-	12.424,23	
1.3.4.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	360,75	27,85	BDI 1	34,44	12.424,23	RA
1.4.			RUA VVA. ANA CIOCARI - RECAPEAMENTO DE 3,0 CM					-	72.842,12	
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	33.910,25	
1.4.1.1.	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	1.575,00	0,08	BDI 1	0,10	157,50	RA
1.4.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.575,00	0,46	BDI 1	0,57	897,75	RA
1.4.1.3.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	117,89	190,43	BDI 1	235,47	27.759,56	RA
1.4.1.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.697,56	0,68	BDI 2	0,78	4.444,10	RA
1.4.1.5.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	766,28	0,74	BDI 2	0,85	651,34	RA
1.4.2.			FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO					-	34.982,79	
1.4.2.1.	Cotação	01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70	TON	6,60	4.261,52	BDI 2	4.900,75	32.344,95	RA
1.4.2.2.	Cotação	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	0,71	3.230,67	BDI 2	3.715,27	2.637,84	RA
1.4.3.			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					-	1.049,23	
1.4.3.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	353,32	2,22	BDI 2	2,55	900,97	RA
1.4.3.2.	SICRO	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	47,52	2,71	BDI 2	3,12	148,26	RA
1.4.4.			SINALIZAÇÃO					-	2.899,85	
1.4.4.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	84,20	27,85	BDI 1	34,44	2.899,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EREBANGO
Local
segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MICAEL DE MORAES
CREA/CAU: CREA RS 248.399
ART/RRT: 13795793