



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIO DE EREBANGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO	MUNICÍPIO / UF EREBANGO / RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 47

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL									45.199,15	
1.			RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL					-	45.199,15	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.899,52	
1.1.0.1.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	144,00	22,50	BDI 1	27,08	3.899,52	RA
1.2.			RESTAURAÇÃO DA COBERTURA					-	11.427,04	
1.2.0.1.	Composição	01	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	84,55	8,09	BDI 1	9,74	823,52	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,55	8,71	BDI 1	10,48	886,08	RA
1.2.0.3.	Composição	03	REFORÇO COM TABUAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA EXECUTADO EM TESOURA DE MADEIRA, EM TELHADO DE 2 ÁGUAS	UN	14,00	123,83	BDI 1	149,03	2.086,42	RA
1.2.0.4.	Composição	04	TRAMA DE RIPAS DE MADEIRA PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	84,55	33,14	BDI 1	39,88	3.371,85	RA
1.2.0.5.	Composição	02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COM UTILIZAÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES, E FORNECIMENTO DE TELHAS NOVAS, SE NECESSÁRIO	M2	84,55	30,57	BDI 1	36,79	3.110,59	RA
1.2.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	17,60	45,88	BDI 1	55,22	971,87	RA
1.2.0.7.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	84,55	1,74	BDI 1	2,09	176,71	RA
1.3.			RESTAURAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS					-	17.928,85	
1.3.0.1.	Composição	05	REMOÇÃO DE MATA-JUNTA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SOMENTE EM PONTOS DANIFICADOS	M	94,35	1,82	BDI 1	2,19	206,63	RA
1.3.0.2.	Composição	06	REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SOMENTE EM PONTOS DANIFICADOS	M	170,50	2,12	BDI 1	2,55	434,78	RA
1.3.0.3.	Composição	07	INSTALAÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM TABUAS DE MADEIRA APLAINADAS	M	170,50	42,26	BDI 1	50,86	8.671,63	RA
1.3.0.4.	Composição	08	INSTALAÇÃO MATA-JUNTA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL	M	94,35	6,97	BDI 1	8,39	791,60	RA
1.3.0.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	215,84	1,74	BDI 1	2,09	451,11	RA
1.3.0.6.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	215,84	2,29	BDI 1	2,76	595,72	RA
1.3.0.7.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	215,84	26,09	BDI 1	31,40	6.777,38	RA
1.4.			RESTAURAÇÃO DOS BEIRAIS					-	1.635,94	
1.4.0.1.	Composição	09	REMOÇÃO DE BEIRAL DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SOMENTE EM PONTOS DANIFICADOS	M	6,50	10,59	BDI 1	12,75	82,88	RA
1.4.0.2.	Composição	10	INSTALAÇÃO DE BEIRAL MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM TABUAS DE MADEIRA APLAINADAS	M	6,50	84,54	BDI 1	101,74	661,31	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIO DE EREBANGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO	MUNICÍPIO / UF EREBANGO / RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 47

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL									45.199,15	
1.4.0.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	24,60	1,74	BDI 1	2,09	51,41	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	24,60	2,29	BDI 1	2,76	67,90	RA
1.4.0.5.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	24,60	26,09	BDI 1	31,40	772,44	RA
1.5.			RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS					-	4.097,97	
1.5.1.			ESQUADRIAS EM MADEIRA					-	3.802,34	
1.5.1.1.	Composição	11	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA	M2	14,41	106,48	BDI 1	128,15	1.846,64	RA
1.5.1.2.	Composição	12	ENXERTO DE MADEIRA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DETALHES CONFORME EXISTENTE	M	6,50	168,07	BDI 1	202,27	1.314,76	RA
1.5.1.3.	Composição	13	COLOCAÇÃO/RECOLOCAÇÃO DE VIDRO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM MASSA DE VIDRACEIRO	M2	1,20	102,97	BDI 1	123,92	148,70	RA
1.5.1.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	14,41	2,29	BDI 1	2,76	39,77	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	14,41	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.1.5.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	14,41	26,09	BDI 1	31,40	452,47	RA
1.5.2.			ESQUADRIAS EM METAL					-	295,63	
1.5.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2,70	10,76	BDI 1	12,95	34,97	RA
1.5.2.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,70	26,46	BDI 1	31,84	85,97	RA
1.5.2.3.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,70	53,76	BDI 1	64,70	174,69	RA
1.6.			RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO SINO					-	788,33	
1.6.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	7,20	10,76	BDI 1	12,95	93,24	RA
1.6.0.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,20	26,46	BDI 1	31,84	229,25	RA
1.6.0.3.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	7,20	53,76	BDI 1	64,70	465,84	RA
1.7.			RESTAURAÇÃO DO CRUCIFIXO					-	109,49	
1.7.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,00	10,76	BDI 1	12,95	12,95	RA
1.7.0.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,00	26,46	BDI 1	31,84	31,84	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIO DE EREBANGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO	MUNICÍPIO / UF EREBANGO / RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 47

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RESTAURAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL										45.199,15
1.7.0.3.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,00	53,76	BDI 1	64,70	64,70	RA
1.8.			RESTAURAÇÃO PISO EM ASSOALHO NO HALL DE ENTRADA					-	1.693,79	
1.8.0.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,70	28,73	BDI 1	34,58	162,53	RA
1.8.0.2.	Composição	14	INSTALAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM CAIBROS TE MADEIRA BRUTA E ASSOALHO DE MADEIRA APLAINADA	M2	4,70	242,33	BDI 1	291,64	1.370,71	RA
1.8.0.3.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	4,70	2,29	BDI 1	2,76	12,97	RA
1.8.0.4.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,70	26,09	BDI 1	31,40	147,58	RA
1.9.			RESTAURAÇÃO DO ACESSO AO SINO					-	3.618,22	
1.9.0.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,04	28,73	BDI 1	34,58	347,18	RA
1.9.0.2.	Composição	14	INSTALAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM CAIBROS TE MADEIRA BRUTA E ASSOALHO DE MADEIRA APLAINADA	M2	10,04	242,33	BDI 1	291,64	2.928,07	RA
1.9.0.3.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	10,04	2,29	BDI 1	2,76	27,71	RA
1.9.0.4.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,04	26,09	BDI 1	31,40	315,26	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EREBANGO / RS

Local

quinta-feira, 14 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MICAEL DE MORAES

CREA/CAU: CREA RS 248.399

ART/RRT: 14408938