1. ESCOPO DE FORNECIMENTO

A presente proposta comercial trata da construção de rede de distribuição de baixa tensão junto ao Loteamento Popular, área urbana, conforme escopo descrito abaixo para a Prefeitura Municipal de Erebango-RS.

Endereço: Rua Abraão Dozza, nº 900 - Centro
Município de Erebango- RS

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

- Construção de rede de distribuição em baixa tensão para energização do Loteamento Popular, incluindo material e mão de obra, sendo as instalações de acordo com o projeto fornecido.

- ART de execução.

Descrição	Quantidade	Unidade	Custo unitário	Custo total
Abraçadeira nylon para final de rede	PC	8,00	2,00	16,00
Alça pré-formada 1/0 CAA	PC	4,00	24,00	96,00
Arame aço galvanizado 4BWG	KG	14,00	63,00	882,00
Arame aço zincado 14BWG	KG	0,28	39,00	10,92
Armação AS11 1 estribo reforçado	PC	8,00	42,00	336,00
Cabo XLPE quadriplex 4x50,0mm²	MT	190,00	62,00	11780,00
Cartucho para aplicação conector	PC	12,00	3,00	36,00
Cinta aço galvanizado 170mm	PC	4,00	59,00	236,00
Cinta aço galvanizado 180mm	PC	8,00	70,00	560,00
Conector tipo cunha CN11	PC	8,00	25,90	207,20
Conector tipo cunha ramal	PC	4,00	12,00	48,00
Conector tipo cunha CN13	PC	4,00	13,00	52,00
Conector cabo/haste terra	PC	4,00	18,00	72,00
Conector 4 derivações / garra	PC	24,00	70,00	1680,00
Conector perfurante /garra	PC	4,00	14,00	56,00
Estribo alumínio derivações	PC	8,00	50,00	400,00
Haste aterramento 2,4m cobre	PC	4,00	48,00	192,00
Isolador porcelana 2 leitos	PC	8,00	15,00	120,00
Laço pré-formado cabo 50,00mm²	PC	4,00	14,00	56,00
Massa calafetadora 3M	CX	2,00	35,00	70,00
Paraf tipo francês galvanizado 16x45mm	PC	12,00	7,00	84,00

Poste 9,0m cônico 400daN	PC	4,00	2800,00	11200,00
Poste 9,0m cônico 600daN	PC	4,00	3400,00	13600,00
MAO DE OBRA	HR	8,00	2250,00	18.000,00

3. VALORES PROPOSTOS

Execução das instalações (conforme exposto no item 2 acima) ---------- **R$ 59.790,12.**

Validade da Proposta: 10 dias;
Prazo de entrega: De acordo com cronograma a ser elaborado;
Impostos inclusos.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- ✓ 50% Início da Obra;
- ✓ 50% Final da Obra

5. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

Listam-se abaixo os itens que são de responsabilidade do CONTRATANTE.

- Fornecer todas as informações e documentos necessários e projetos aprovados;
- Fornecer todos os documentos dos projetos “EXISTENTES” nos empreendimentos.

Erechim, 05 de outubro de 2026.

CFM Elétrica e Automação Ltda
CNPJ: 26.297.567/0001-65