

Ao

Agente de Contratação

Município de Imigrante/RS

Edital n. 033/2024 – Concorrência Presencial n. 010/2024

PROPOSTA FINANCEIRA REAJUSTADA

Nome Fantasia: ECO DIEHL

Razão Social: ECO DIEHL Saneamento Ltda **CNPJ:** 12.528.802/0001-58

Inscrição Estadual: 044/0056110

Optante pelo simples? Sim () Não (x)

Endereço: Rod. RS 129, nº 1700, Linha São José, Estrela/RS, CEP 95880-000

Telefone: (51) 3712 1853 e (51) 99575 1548

E-mail: comercial@ecodiehl.eco.br

Dados bancários: Banco Sicredi (cód. 748), Agência 0119, Conta Corrente nº 85615-0;

Representante legal da empresa (sócia-administradora): Franciele Diehl, brasileira, em união estável, engenheira química, inscrita no CPF sob o nº 015.154.650-98;

PROPOSTA DETALHADA REAJUSTADA

OBJETO DA PROPOSTA: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

LOCALIDADE: LINHA HERVAL - IMIGRANTE/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL
1.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							
	TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO. PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFURAÇÃO DO POÇO	1,00	ME	0,00	3.808,93	0,00	3.808,93	3.808,93
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	2,00	UN.	79,90	51,80	159,80	103,60	263,40
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4,00	M²	540,43	0,00	2.161,72	0,00	2.161,72
	TOTAL DO GRUPO					2.321,52	3.912,53	6.234,05
2	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO							
	TUBO CHAPA PRETA E=3/16" - 12" - 36KG	5,00	M	483,10	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50
	CIMENTAÇÃO DE POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	1,10	M³	0,00	915,78	0,00	1.007,36	1.007,36
	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTAR/ALTERADA (12")	20,00	M	0,00	239,75	0,00	4.795,00	4.795,00
	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓFICAS - RI/RM DN 150 (6")	480,00	M	0,00	151,32	0,00	72.633,60	72.633,60
	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN= 150MM, COMPRIMENTO= 2M	20,00	M	267,27	0,00	5.345,40	0,00	5.345,40
	CIMENTAÇÃO DE POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	1,00	M³	916,77	0,00	916,77	0,00	916,77
	TOTAL DO GRUPO					8.677,67	78.435,96	87.113,63
3	INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO							
	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"	1,00	UN.	300,30	0,00	300,30	0,00	300,30
	BOMBA SUBMERSA 12,0HP 380V 60 ESTÁGIOS	1,00	UN.	19.797,62	0,00	19.797,62	0,00	19.797,62

	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	1,00	UN.	44,14	6,00	44,14	6,00	50,14
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN.	142,98	15,77	142,98	15,77	158,75
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	450,00	M	49,45	0,00	22.252,50	0,00	22.252,50
	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	75,00	UN.	20,79	0,00	1.559,25	0,00	1.559,25
	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"	3,00	UN.	62,65	0,00	187,95	0,00	187,95
	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	8,00	UN.	50,44	0,00	403,52	0,00	403,52
	VÁLVULA INTERMEDIÁRIA 1.1/2"	4,00	UN.	404,32	0,00	1.617,28	0,00	1.617,28
	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	8,00	UN.	15,42	0,00	123,36	0,00	123,36
	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	460,00	M	47,75	0,00	21.965,00	0,00	21.965,00
	HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)	1,00	UN.	3.159,07	0,00	3.159,07	0,00	3.159,07
	TUBO PVC, SOLDADAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (TUBO NÍVEL)	450,00	M	4,69	0,00	2.110,50	0,00	2.110,50
	DOSADOR DE CLORO	1,00	UN.	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	32,00	H	0,00	22,69	0,00	726,08	726,08
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	32,00	H	0,00	17,22	0,00	551,04	551,04
	ELETRICISTA (HORISTA)	32,00	H	0,00	21,77	0,00	696,64	696,64
	PAINEL DE COMANDO SOFT STARTER 12,0HP 380V	1,00	UN.	11.095,52	0,00	11.095,52	0,00	11.095,52
	TUBO DE SAÍDA PARA A BOMBA COMPLETO	1,00	UN.	1.556,63	0,00	1.556,63	0,00	1.556,63
	TUBO DE SAÍDA PARA O CABO	1,00	UN.	361,99	0,00	361,99	0,00	361,99
	SERVIÇO INSTALAÇÃO	1,00	UN.	6.465,51	0,00	6.465,51	0,00	6.465,51
	TOTAL DO GRUPO					94.154,29	1.995,53	96.149,82
4	ALVENARIAS, CERCADO E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO TUBULAR							
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	1,00	UN.	1.608,83	418,84	1.608,83	418,84	2.027,67
	PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M	1,00	UN.	1.723,97	0,00	1.723,97	0,00	1.723,97

	POSTE CONCRETO PARA ENERGIA ELÉTRICA - 7M	1,00	UN.	321,02	0,00	321,02	0,00	321,02
	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	8,00	M	88,88	43,29	711,04	346,32	1.057,36
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X36 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	8,00	M²	90,60	29,05	724,80	232,40	957,20
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	12,00	H	0,00	16,00	0,00	192,00	192,00
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL.	1,50	M³	424,55	80,04	636,83	120,06	756,89
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4,00	M	4,24	0,00	16,96	0,00	16,96
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	3,00	UN.	63,53	0,00	190,59	0,00	190,59
	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	1,00	GL	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	1,00	L	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09
	TOTAL DO GRUPO					5.995,73	1.309,62	7.305,35
5	ENSAIO DE BOMBEAMENTO, OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO							
	ANÁLISE FISICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	1,00	UN.	1.450,51	0,00	1.450,51	0,00	1.450,51
	ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL	24,00	H	0,00	116,48	0,00	2.795,52	2.795,52
	DESIFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS	1,00	UN.	921,68	0,00	921,68	0,00	921,68
	OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO	1,00	UN.	0,00	6.362,80	0,00	6.362,80	6.362,80
	TOTAL DO GRUPO					2.372,19	9.158,32	11.530,51
TOTAL GERAL SEM BDI R\$						113.521,40	94.811,96	208.333,35
TOTAL GERAL COM BDI 20% R\$						136.225,68	113.774,32	250.000,00

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE (COM BDI): R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão da concorrência;



Estrela/RS, 18 de Dezembro de 2024.

ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA

Franciele Diehl – CPF 015.154.650-98

Sócia-administradora