CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP01**	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, PARA PAGINAÇÃO TOSETO 20X15 E 10X10, COR CINZA, ESPESSURA 5 CM.	**M2**		**112,24**	**113,75**
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	0,62	0,62
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	9,99	9,99
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	0,72	0,72
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,10	10,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	22,36	24,31
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	23,70	25,79
Cotação	COT01	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA PAGINAÇÃO TOSETO - BLOCO 20X15 E 10X10 - COR CINZA NATURAL - ESPESSURA 5CM	M²	1,03	85,50	85,50
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	87,72	87,72
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	95,00	95,00
Composição	**COMP02**	**INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REMOVIDAS (APROVEITAMENTO DA PLACA EXISTENTE)**	**UN**		**66,50**	**71,43**
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	663,77	675,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	31,47	34,63
Composição	**COMP03**	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, EM METAL E CONCRETO E PINTURA CESTOS METÁLICOS (SECO E ORGÂNICO) SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	**UN**		**2.214,61**	**2.222,99**
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0222	663,77	675,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2308	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8461	26,91	29,39
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	806,52	821,72
Cotação	COT02	LIXEIRA DUPLA (ORGÂNICO E SECO) DE CONCRETO E METAL	UN	1	2.110,00	2.110,00
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,2585	33,47	36,79
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0768	34,11	37,43
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	92,87	92,87
Composição	**COMP04**	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 200 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	**UN**		**1.892,70**	**1.910,89**
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0196	663,77	675,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7612	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1418	26,91	29,39
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0045	806,52	821,72
Cotação	COT03	BANCO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO , COM PINTURA	M	2	840,00	840,00
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,517	33,47	36,79
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,1536	34,11	37,43
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0034	92,87	92,87
Composição	**COMP05**	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	**MÊS**		**5.972,86**	**6.613,68**
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	121,61	135,80
SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	24,90	27,58
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	40,53	45,09
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	19,50	21,54
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	38,33	42,61
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	67,70	75,41
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	4	76,33	78,50
SINAPI	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	4	30,02	32,19
Composição	**COMP06**	REINSTALAÇÃO DE LIXEIRA EXISTENTE SOBRE PISO DE CONCRETO OU INTERTRAVADO	**UN**		**104,61**	**112,99**
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0222	663,77	675,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2308	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8461	26,91	29,39
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0016	806,52	821,72
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,2585	33,47	36,79
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0768	34,11	37,43
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	92,87	92,87
Composição	**COMP07**	**ASSENTAMENTO DE GUIA PARA DELIMITAÇÃO DE CANTEIROS**	**M**		**45,28**	**46,33**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	742,42	759,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	26,91	29,39

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	COT04	GUIA MODULAR DE CONCRETO SIMPLES, DIMENSÕES 10X25X10CM, COR CINZA NATURAL	M	1	32,00	32,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	95,00	95,00

Composição	**COMP08**	**FLOREIRA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO, DIMENSÃO LARGURA 40CM, COM PINTURA, INSTALAÇÃO POR APOIO SOBRE O PISO**	**M**		**456,03**	**456,56**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	26,91	29,39
Cotação	COT05	FLOREIRA DE 40CM DE LARGURA X METRO LINEAR	M	1	450,00	450,00

KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135
Assinado de forma digital por KARINA KREIN ARQUITETURA LTDA:61618281000135 Dados: 2025.09.25 13:33:27 -03'00'

25/09/2025
Data

Responsável Técnico: KARINA TAÍS KREIN BECKER
CREA/CAU: A139871-7

–

GERMANO STEVENS:69589771068
Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068 Dados: 2025.09.29 08:18:29 -03'00'