



À  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE/RS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025

**DEMONSTRATIVO COMPOSIÇÃO BDI**

A empresa RECANTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 06.325.178/0001-99, Declara para fins do Processo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2025, que o BDI adotado pela empresa para a execução do projeto da referida licitação é de 21,25%, através da seguinte composição:

Item	Descrição	Porcentagem %
1	Administração Central	4,01
2	Seguros e Garantias	0,40
3	Riscos	0,56
4	Despesas Financeiras	1,11
5	Lucro	6,64
6	PIS	0,65
7	COFINS	3,00
8	ISSQN	3,00
9	Tributos (cont. Prev. s/rec. Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração	1,88
	<b>Total do B.D.I.</b>	<b>21,25</b>

São Vendelino, 15 de janeiro de 2026.

AMADEO JOSE  
DALCIN:39657329000  
329000

Assinado de forma digital  
por AMADEO JOSE  
DALCIN:39657329000  
Dados: 2026.01.16  
14:58:15 -03'00'

Amadeo José Dalcin  
Representante Legal

MATHEUS  
FERNANDO  
BAUMGRATZ:0156  
3620073

Assinado de forma digital  
por MATHEUS FERNANDO  
BAUMGRATZ:01563620073  
Dados: 2026.01.16 15:17:14  
-03'00'

Matheus Fernando Baumgratz  
Engº Civil - CREA-RS 216254



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025

CRONOGRAMA FIDICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação das calçadas de passeio

LOCAL: Av. Dr. Ito João Snel, no trecho entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz - Centro

MUNICÍPIO: Imigrante - RS

EMPREITADA GLOBAL				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
TEM	SERVIÇO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	27.499,20	3,54	11.571,66	42,08	7.963,77	28,96	7.963,77	28,96	27.499,20	100,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	96.160,26	12,38	96.160,26	100,00					96.160,26	100,00
1.3	ADEQUAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL	36.088,44	4,65	36.088,44	100,00					36.088,44	100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	464.378,62	59,80	118.045,04	25,42	218.397,26	47,03	127.936,31	27,55	464.378,61	100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO DA SARJETA	29.283,09	3,77			29.283,09	100,00			29.283,09	100,00
1.6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	18.630,46	2,40					18.630,46	100,00	18.630,46	100,00
1.7	SINALIZAÇÃO	13.471,60	1,73					13.471,60	100,00	13.471,60	100,00
1.8	MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO	90.987,34	11,72					90.987,34	100,00	90.987,34	100,00
	TOTAL DO PERÍODO	776.499,00	100,00	261.865,40	33,72	255.644,12	32,92	258.989,48	33,35	776.499,00	
	TOTAL ACUMULADO	776.499,00	100,00	261.865,40	33,72	517.509,52	66,65	776.499,00	100,00	776.499,00	

São Vendelino, 15 de janeiro de 2026.

Assinado de forma digital por AMADEO JOSE  
DALCIN:39657329000  
Dados: 2026.01.16 14:57:57 -03'00'

Amadeo José Dalcin  
Representante Legal

Assinado de forma digital por MATHEUS FERNANDO BAUMGRATZ:01563620073  
Dados: 2026.01.16 15:17:51 -03'00'

Matheus Fernando Baumgratz  
Engº Civil - Responsável Técnico  
CREA - RS 216254

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025****PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS****MUNICÍPIO: Imigrante / RS**

CÓDIGO	GRUPO A	Percentual
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	1,50%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
<b>Total do Grupo "A"</b>		<b>15,30%</b>
CÓDIGO	GRUPO B	Percentual
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00%
B2	FERIADOS	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00%
B4	13º SALÁRIO	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,01%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,30%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02%
<b>Total do Grupo "B"</b>		<b>16,28%</b>
CÓDIGO	GRUPO C	Percentual
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,18%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,82%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,47%
C5	INDENIZAÇÃO ADOCIONAL	0,35%
<b>Total do Grupo "C"</b>		<b>10,92%</b>
CÓDIGO	GRUPO D	Percentual
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	2,86%
D2	TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,35%
<b>Total do Grupo "D"</b>		<b>3,21%</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>		<b>45,71%</b>

São Vendelino, 15 de janeiro de 2026.

AMADEO JOSE  
DALCIN:3965732  
9000

Assinado de forma digital por  
AMADEO JOSE  
DALCIN:39657329000  
Dados: 2026.01.16 14:57:40  
-03'00'

Amadeo José Dalcin  
Representante Legal

MATHEUS  
FERNANDO  
BAUMGRATZ:015  
63620073

Assinado de forma digital  
por MATHEUS FERNANDO  
BAUMGRATZ:01563620073  
Dados: 2026.01.16 15:18:42  
-03'00'

Matheus Fernando Baumgratz  
Engº Civil - CREA - RS 216254

OBRA: Pavimentação das calçadas de passeio

LOCAL: Av. Dr. Ito João Snel, no trecho entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz - Centro

MUNICÍPIO: Imigrante - RS

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EMPREITADA GLOBAL								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	Quant.	Unid.	Vlr. un. Material	Vlr un. Mão-de- obra	Vlr. Total Material	Vlr. Total Mão-de- obra	Valor Total Geral
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	6,48	m²	378,00	162,00	2.449,44	1.049,76	3.499,20
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,00	mês	5.600,00	2.400,00	16.800,00	7.200,00	24.000,00
	<b>Total item</b>					<b>19.249,44</b>	<b>8.249,76</b>	<b>27.499,20</b>
<b>1.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>							
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	280,82	m³	104,30	44,70	29.289,53	12.552,65	41.842,18
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	40,84	m³	187,60	80,40	7.661,58	3.283,54	10.945,12
1.2.3	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	37,00	m²	10,36	4,44	383,32	164,28	547,60
1.2.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	80,00	unid.	121,10	51,90	9.688,00	4.152,00	13.840,00
1.2.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	515,00	m²	20,30	8,70	10.454,50	4.480,50	14.935,00
1.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	628,37	m³	8,40	3,60	5.278,31	2.262,13	7.540,44
1.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	2.324,97	m³xkm	1,96	0,84	4.556,94	1.952,97	6.509,92
	<b>Total item</b>					<b>67.312,18</b>	<b>28.848,08</b>	<b>96.160,26</b>
<b>1.3</b>	<b>ADEQUAÇÃO MA DRENAGEM PLUVIAL</b>							
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	53,60	m³	11,90	5,10	637,84	273,36	911,20
1.3.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.	14,00	unid.	1.407,00	603,00	19.698,00	8.442,00	28.140,00
1.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUA	1,88	m³	245,00	105,00	460,60	197,40	658,00
1.3.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	47,00	m	77,70	33,30	3.651,90	1.565,10	5.217,00
1.3.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA	36,32	m³	22,40	9,60	813,57	348,67	1.162,24
	<b>Total item</b>					<b>25.261,91</b>	<b>10.826,53</b>	<b>36.088,44</b>

1.4	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO							
1.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	51,08	m³	77,00	33,00	3.933,16	1.685,64	5.618,80
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	1.077,00	m	42,70	18,30	45.987,90	19.709,10	65.697,00
1.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	58,00	m	44,80	19,20	2.598,40	1.113,60	3.712,00
1.4.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	202,30	m³	146,30	62,70	29.596,49	12.684,21	42.280,70
1.4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3	283,22	m³	6,16	2,64	1.744,64	747,70	2.492,34
1.4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	8.496,60	m³xkm	1,96	0,84	16.653,34	7.137,14	23.790,48
1.4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, PARA PAGINAÇÃO TOSETO 20X15 E 10X10, COR CINZA, ESPESSURA 5 CM.	1.795,00	m²	96,25	41,25	172.768,75	74.043,75	246.812,50
1.4.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	17,30	m³	375,20	160,80	6.490,96	2.781,84	9.272,80
1.4.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	346,00	m²	130,90	56,10	45.291,40	19.410,60	64.702,00
	Total item					325.065,03	139.313,58	464.378,62
1.5	PAVIMENTAÇÃO DA SARJETA							
1.5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	9,47	m³	172,90	74,10	1.637,36	701,73	2.339,09
1.5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	579,00	m	29,40	12,60	17.022,60	7.295,40	24.318,00
1.5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	52,00	m	35,35	15,15	1.838,20	787,80	2.626,00
	Total item					20.498,16	8.784,93	29.283,09
1.6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							
1.6.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL	55,98	m²	193,90	83,10	10.854,52	4.651,94	15.506,46
1.6.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	2,00	unid.	1.093,40	468,60	2.186,80	937,20	3.124,00
	Total item					13.041,32	5.589,14	18.630,46
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	318,00	m²	18,69	8,01	5.943,42	2.547,18	8.490,60
1.7.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	51,00	m²	25,20	10,80	1.285,20	550,80	1.836,00
1.7.3	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REMOVIDAS (APROVEITAMENTO DA PLACA EXISTENTE)	37,00	unid.	59,50	25,50	2.201,50	943,50	3.145,00
	Total item					9.430,12	4.041,48	13.471,60
1.8	MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO							
1.8.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DUPLA, EM METAL E CONCRETO E PINTURA CESTOS METÁLICOS (SECO E ORGÂNICO) SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	15,00	unid.	1.886,50	808,50	28.297,50	12.127,50	40.425,00

1.8.2	REINSTALAÇÃO DE LIXEIRA EXISTENTE SOBRE PISO DE CONCRETO OU INTERTRAVADO	4,00	unid.	95,52	40,94	382,09	163,75	545,84
1.8.3	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 200 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	3,00	unid.	1.596,00	684,00	4.788,00	2.052,00	6.840,00
1.8.4	ASSENTAMENTO DE GUIA PARA DELIMITAÇÃO DE CANTEIROS	285,00	m	39,20	16,80	11.172,00	4.788,00	15.960,00
1.8.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	97,00	m	94,15	40,35	9.132,55	3.913,95	13.046,50
1.8.6	FLOREIRA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO, DIMENSÃO LARGURA 40CM, COM PINTURA, INSTALAÇÃO POR APOIO SOBRE O PISO	26,00	m	381,50	163,50	9.919,00	4.251,00	14.170,00
	Total item					63.691,14	27.296,20	90.987,34
	TOTAL DA OBRA					543.549,30	232.949,70	776.499,00

São Vendelino, 15 de janeiro de 2026.

Assinado de forma digital  
por AMADEO JOSE  
DALCIN:39657329000  
Dados: 2026.01.16  
14:57:21 -03'00'

AMADEO JOSE  
DALCIN:39657  
329000

Amadeo José Dalcin  
Representante Legal

Assinado de forma digital  
por MATHEUS FERNANDO  
BAUMGRATZ:01563620073  
Dados: 2026.01.16 15:20:34  
-03'00'

MATHEUS FERNANDO  
BAUMGRATZ:0156362  
0073

Matheus Fernando Baumgratz  
Engº Civil - Responsável Técnico  
CREA - RS 216254



À

Prefeitura Municipal de Imigrante– RS

**PROPOSTA FINANCEIRA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025**

**EMPRESA:** RECANTO CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 06.325.178/0001-99

**ENDEREÇO:** Rua Ignácio Schneider, nº 394

**FONE/FAX:** 51 – 3639.1414

**NOME DO REPRESENTANTE:** Amadeo José Dalcin

**CARGO:** Sócio.

**INSC. ESTADUAL:** 333/0003458

**CIDADE:** São Vendelino/RS

**CEP:** 95795-000

**CPF:** 396.573.290-00

**E-MAIL:** [contato.recantosv@gmail.com](mailto:contato.recantosv@gmail.com)

- Proposta para execução das obras de pavimentação das calçadas de passeio da Av. Dr. Ito João Snel, no trecho compreendido entre a Rua 10 de Abril e a Praça da Igreja da Paz, Centro, no município de Imigrante/RS, em regime de empreitada global, através do fornecimento de material e mão-de-obra, tipo menor preço global, conforme Projeto e Memorial Descritivo que fazem parte do Edital de Concorrência Eletrônica nº 012/2025.

**Valor Total do Material: R\$ 543.549,30** (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarente e nove reais e trinta centavos).

**Valor Total da Mão-de-Obra: R\$ 232.949,70** (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).

**Valor Total: R\$ 776.499,00** (setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 3 (três) meses.

**FORMA DE PAGAMENTO:** Conforme dispõe o edital.

**BANCO:** 041 Banrisul – Agência 0814 – Conta 06.851246.0-3.

AMADEO JOSE  
DALCIN:3965732  
9000

Assinado de forma digital  
por AMADEO JOSE  
DALCIN:39657329000  
Dados: 2026.01.16 15:07:23  
-03'00'

Amadeo José Dalcin  
Representante Legal

São Vendelino, 15 de janeiro de 2026.  
**MATHEUS  
FERNANDO  
BAUMGRATZ:**  
**01563620073**  
Assinado de forma  
digital por MATHEUS  
FERNANDO  
BAUMGRATZ:01563620  
073  
Dados: 2026.01.16  
15:19:24 -03'00'  
Matheus Fernando Baumgratz  
Engº Civil – Responsável Técnico  
CREA – RS 216254

---

Recanto Construções EIRELI EPP. - CNPJ: 06.325.178/0001-99 Inscrição Estadual: 333/0003458  
Av. Wilibaldo Lutz, nº 160 – Sala 2A – Bairro: Recanto do Paraíso – CEP: 95.795-000 - Fone/fax: (51) 3639-1414  
São Vendelino / RS.