

IDENTIFICAÇÃO															
Obra	SALAS DE AULA										DATA BASE SINAPI			10/24 (N DES.)	
Órgão	Município de Progresso/RS										BDI NÃO DESONERADO:			24,93%	
Setor	Campo Branco										ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA M.O.			112,88% (hora) 69,79%(mes)	
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra															
Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor unit. s/ BDI	Valores Unitários com BDI			Valores Totais			Peso	Código	FONTE		
					Mão de Obra	Material	Total	Mão de Obra	Material	Total					
1 SERVIÇOS INICIAIS															
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	40,00	57,26	R\$ 21,46	R\$ 50,07	R\$ 71,53	R\$ 858,42	R\$ 2.002,98	R\$ 2.861,40	1,51%	99059	SINAPI		
1.2	BARRACÃO PARA DEPOSITO	M2	6,00	588,73	R\$ 220,65	R\$ 514,85	R\$ 735,50	R\$ 1.323,90	R\$ 3.089,10	R\$ 4.413,00	2,32%	1	Composição		
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 2.182,32	R\$ 5.092,08	R\$ 7.274,40	3,83%				
2 INFRAESTRUTURA															
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	102,00	4,92	R\$ 4,92	R\$ 4,30	R\$ 6,15	R\$ 501,84	R\$ 438,86	R\$ 626,95	0,33%	98524	SINAPI		
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL	m³	5,04	1.042,28	R\$ 1.042,28	R\$ 911,48	R\$ 1.302,12	R\$ 5.253,09	R\$ 4.593,88	R\$ 6.562,69	3,45%	2	Composição		
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 5.754,93	R\$ 5.032,74	R\$ 7.189,64	3,78%				
3 SAPATAS ISOLADAS															
3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,58	14,27	R\$ 5,35	R\$ 12,48	R\$ 17,83	R\$ 297,26	R\$ 693,60	R\$ 990,85	0,52%	96546	SINAPI		
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,50	531,55	R\$ 199,22	R\$ 464,85	R\$ 664,07	R\$ 896,49	R\$ 2.091,81	R\$ 2.988,29	1,57%	94971	SINAPI		
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 1.193,74	R\$ 2.785,40	R\$ 3.979,15	2,09%				
4 VIGAS BALDRAME															
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,48	11,24	R\$ 4,21	R\$ 9,83	R\$ 14,04	R\$ 524,39	R\$ 1.223,58	R\$ 1.747,96	0,92%	92762	SINAPI		
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,02	531,55	R\$ 199,22	R\$ 464,85	R\$ 664,07	R\$ 601,64	R\$ 1.403,83	R\$ 2.005,48	1,06%	94971	SINAPI		
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	30,24	132,59	R\$ 49,69	R\$ 115,95	R\$ 165,64	R\$ 1.502,73	R\$ 3.506,37	R\$ 5.009,10	2,64%	96530	SINAPI		
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,04	14,26	R\$ 5,34	R\$ 12,47	R\$ 17,82	R\$ 80,38	R\$ 187,56	R\$ 267,94	0,14%	92759	SINAPI		
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	40,32	139,02	R\$ 52,10	R\$ 121,57	R\$ 173,68	R\$ 2.100,81	R\$ 4.901,88	R\$ 7.002,68	3,69%	98546	SINAPI		
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 4.809,95	R\$ 11.223,21	R\$ 16.033,16	8,44%				
5 VIGAS COBERTURA															
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	20,16	132,59	R\$ 49,69	R\$ 115,95	R\$ 165,64	R\$ 1.001,82	R\$ 2.337,58	R\$ 3.339,40	1,76%	96530	SINAPI		
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,11	14,26	R\$ 5,34	R\$ 12,47	R\$ 17,82	R\$ 225,06	R\$ 525,13	R\$ 750,19	0,39%	92759	SINAPI		
5.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,01	531,55	R\$ 199,22	R\$ 464,85	R\$ 664,07	R\$ 400,43	R\$ 934,34	R\$ 1.334,77	0,70%	94971	SINAPI		
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,63	12,61	R\$ 4,73	R\$ 11,03	R\$ 15,75	R\$ 376,34	R\$ 878,13	R\$ 1.254,46	0,66%	92761	SINAPI		
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 2.003,65	R\$ 4.675,18	R\$ 6.678,82	3,52%				
6 SUPRAESTRUTURA PILARES															
6.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	118,07	R\$ 44,25	R\$ 103,25	R\$ 147,50	R\$ 477,92	R\$ 1.115,14	R\$ 1.593,05	0,84%	92269	SINAPI		

6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,69	11,24	R\$ 4,21	R\$ 9,83	R\$ 14,04	R\$ 280,94	R\$ 655,53	R\$ 936,47	0,49%	92762	SINAPI
6.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,62	688,34	R\$ 257,98	R\$ 601,96	R\$ 859,94	R\$ 417,93	R\$ 975,18	R\$ 1.393,11	0,73%	103674	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 1.176,79	R\$ 2.745,84	R\$ 3.922,63	2,06%		
7 ALVENARIAS													
7.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M2	121,50	188,72	R\$ 70,73	R\$ 165,04	R\$ 235,77	R\$ 8.593,74	R\$ 20.052,06	R\$ 28.645,80	15,08%	3	Composição
7.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	163,80	36,98	R\$ 13,86	R\$ 32,34	R\$ 46,20	R\$ 2.270,22	R\$ 5.297,19	R\$ 7.567,41	3,98%	87529	SINAPI
7.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	92,16	43,89	R\$ 16,45	R\$ 38,38	R\$ 54,83	R\$ 1.515,99	R\$ 3.537,31	R\$ 5.053,30	2,66%	90406	SINAPI
7.4	VERGA E CONTRAVERGA	M	23,20	86,55	R\$ 32,44	R\$ 75,69	R\$ 108,13	R\$ 752,56	R\$ 1.755,98	R\$ 2.508,54	1,32%	5	Composição
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 13.132,52	R\$ 30.642,54	R\$ 43.775,06	23,04%		
8 LAJE DE COBERTURA													
8.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	und	102,00	185,99	R\$ 69,71	R\$ 162,65	R\$ 232,36	R\$ 7.110,13	R\$ 16.590,31	R\$ 23.700,45	12,48%	101963	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 7.110,13	R\$ 16.590,31	R\$ 23.700,45	12,48%		
9 TELHADO													
9.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	124,00	48,55	R\$ 18,20	R\$ 42,46	R\$ 60,65	R\$ 2.256,31	R\$ 5.264,73	R\$ 7.521,04	3,96%	94207	SINAPI
9.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,40	99,02	R\$ 37,11	R\$ 86,59	R\$ 123,71	R\$ 385,96	R\$ 900,58	R\$ 1.286,54	0,68%	94228	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 2.642,27	R\$ 6.165,30	R\$ 8.807,57	4,64%		
10 ESQUADRIAS													
10.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,80	880,28	R\$ 329,92	R\$ 769,81	R\$ 1.099,73	R\$ 3.563,14	R\$ 8.313,99	R\$ 11.877,13	6,25%	94569	SINAPI
10.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	1.440,26	R\$ 539,80	R\$ 1.259,52	R\$ 1.799,32	R\$ 1.079,59	R\$ 2.519,04	R\$ 3.598,63	1,89%	90793	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 4.642,73	R\$ 10.833,03	R\$ 15.475,76	8,15%		
11 PINTURA													
11.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	25,74	R\$ 9,65	R\$ 22,51	R\$ 32,16	R\$ 72,93	R\$ 170,17	R\$ 243,11	0,13%	102229	SINAPI
11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,16	16,08	R\$ 6,03	R\$ 14,06	R\$ 20,09	R\$ 555,41	R\$ 1.295,97	R\$ 1.851,38	0,97%	88488	SINAPI
11.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	255,96	3,75	R\$ 1,41	R\$ 3,28	R\$ 4,68	R\$ 359,74	R\$ 839,40	R\$ 1.199,14	0,63%	88485	SINAPI
11.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	163,80	13,71	R\$ 5,14	R\$ 11,99	R\$ 17,13	R\$ 841,67	R\$ 1.963,89	R\$ 2.805,55	1,48%	88489	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 1.829,75	R\$ 4.269,42	R\$ 6.099,18	3,21%		
12 PISOS													
12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	4,60	495,60	R\$ 185,75	R\$ 433,41	R\$ 619,15	R\$ 854,43	R\$ 1.993,67	R\$ 2.848,10	1,50%	87299	SINAPI
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	92,16	155,26	R\$ 58,19	R\$ 135,78	R\$ 193,97	R\$ 5.362,78	R\$ 12.513,16	R\$ 17.875,94	9,41%	87262	SINAPI

12.3	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	57,60	59,73	R\$ 22,39	R\$ 52,23	R\$ 74,62	R\$ 1.289,45	R\$ 3.008,71	R\$ 4.298,15	2,26%	98688	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 7.506,66	R\$ 17.515,53	R\$ 25.022,19	13,17%		

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	4,00	54,06	R\$ 20,26	R\$ 47,28	R\$ 67,54	R\$ 81,04	R\$ 189,10	R\$ 270,15	0,14%	92008	SINAPI
13.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	38,45	R\$ 14,41	R\$ 33,62	R\$ 48,04	R\$ 28,82	R\$ 67,25	R\$ 96,07	0,05%	91958	SINAPI
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	28,00	9,75	R\$ 3,65	R\$ 8,53	R\$ 12,18	R\$ 102,32	R\$ 238,74	R\$ 341,06	0,18%	101560	SINAPI
13.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,80	15,30	R\$ 5,73	R\$ 13,38	R\$ 19,11	R\$ 102,07	R\$ 238,16	R\$ 340,23	0,18%	91847	SINAPI
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,20	10,64	R\$ 3,99	R\$ 9,30	R\$ 13,29	R\$ 40,68	R\$ 94,91	R\$ 135,58	0,07%	91854	SINAPI
13.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUSOS)	UND	6,00	113,40	R\$ 42,50	R\$ 99,17	R\$ 141,67	R\$ 255,01	R\$ 595,02	R\$ 850,02	0,45%	3780	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 609,94	R\$ 1.423,18	R\$ 2.033,12	1,07%		

14 PASSARELA METÁLICA DIMENSÃO DE 2,00M X 40,00 M													
14.1	PILAR METÁLICO	KG	270,94	19,86	R\$ 7,44	R\$ 17,37	R\$ 24,81	R\$ 2.016,70	R\$ 4.705,62	R\$ 6.722,32	3,54%	4	Composição
14.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,00	60,99	R\$ 22,86	R\$ 53,34	R\$ 76,19	R\$ 1.828,68	R\$ 4.266,91	R\$ 6.095,58	3,21%	94213	SINAPI
14.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,00	99,02	R\$ 37,11	R\$ 86,59	R\$ 123,71	R\$ 1.484,47	R\$ 3.463,76	R\$ 4.948,23	2,60%	94228	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 5.329,84	R\$ 12.436,29	R\$ 17.766,13	9,35%		

15 CALÇADA													
15.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,56	12,61	R\$ 4,73	R\$ 11,03	R\$ 15,75	R\$ 238,95	R\$ 557,55	R\$ 796,51	0,42%	92761	SINAPI
15.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,90	531,55	R\$ 199,22	R\$ 464,85	R\$ 664,07	R\$ 179,30	R\$ 418,36	R\$ 597,66	0,31%	94971	SINAPI
15.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,29	14,26	R\$ 5,34	R\$ 12,47	R\$ 17,82	R\$ 87,06	R\$ 203,14	R\$ 290,21	0,15%	92759	SINAPI
15.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,26	159,70	R\$ 59,85	R\$ 139,66	R\$ 199,51	R\$ 75,42	R\$ 175,97	R\$ 251,39	0,13%	100322	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 580,73	R\$ 1.355,03	R\$ 1.935,76	1,02%		

16 COMPLEMENTOS													
16.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	102,00	2,22	R\$ 0,83	R\$ 1,94	R\$ 2,78	R\$ 84,92	R\$ 198,14	R\$ 283,06	0,15%	99803	SINAPI
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 84,92	R\$ 198,14	R\$ 283,06	0,15%		

TOTAL GERAL								Mão de Obra	Material	Total	Peso		
								R\$ 60.590,86	R\$ 132.983,25	R\$ 189.976,06	100,00%		
PLANILHA DE ORÇAMENTO E PROPOSTA - ARZIANO LINO DE OLIVEIRA ARZIANO LINO DE OLIVEIRA CNPJ: 24.112.102/0001-67 I.E.: 303/0006877 RUA ANGELO BORELLI, N° 187, BAIRRO CENTRO, PROGRESSO/RS FONE: (51) 99664-5474 PESSOA PARA CONTATO: ARZIANO LINO DE OLIVEIRA E-MAIL: portaluppioli@outlook.com													

Valores atualizados na data do orçamento
Progresso - RS, 25 de novembro de 2024

Fernando Battisti
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
Responsável Técnico

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO BATTISTI
Da Prefeitura Municipal de Progresso
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
Agencia e banco para pagamento: Banco Cooperativo Sicredi, Agencia 0179 conta corrente 31746-3
Progresso/RS, 22 de novembro de 2024.