

Município de Progresso

[Ir para o conteúdo principal](#)

Portal da Transparência ([index?secao=bem_vindo](#))

Contratos e Licitações / Licitações

Entidade:

Município de Progresso



Ano da licitação:

2024

Número da licitação:

523

Fiscal:

Nome

Modalidade:

Processo de Dispensa Eletrônica



Data inicial:

Data final:

Situação:

Todas



Objeto/Produto/Fornecedor:

Buscar Licitação

Imprimir todas as licitações

Licitação:

2024/523

Modalidade:

Processo de Dispensa Eletrônica

Objeto:

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Execução de obra para reforma da ponte na estrada para Alto Constantino, interior do Município de Progresso/RS, tendo em vista que a referida ponte foi danificada pelas chuvas e enxurradas que assolaram o município desde o dia 30 de abril de 2024, conforme Decreto Municipal de Situação de Emergência nº 2.571/2024 de 15/05/2024, Decreto Estadual de Situação de Emergência nº 57.614 de 13/05/2024, e reconhecido sumariamente pela Portaria nº 1.587 de 13/05/2024 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

[detalhes](#)

Número:	523	Exercício:	2024	Modalidade:	Processo de Dispensa Eletrônica
Data Abertura:	04/07/2024 08:00:00	Publicação:	28/06/2024		
Entrega de envelopes:	04/07/2024	Encerramento:		Situa:	Cadastramento
Objeto:	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Execução de obra para reforma da ponte na estrada para Alto Constantino, interior do Município de Progresso/RS, tendo em vista que a referida ponte foi danificada pelas chuvas e enxurradas que assolaram o município desde o dia 30 de abril de 2024, conforme Decreto Municipal de Situação de Emergência nº 2.571/2024 de 15/05/2024, Decreto Estadual de Situação de Emergência nº 57.614 de 13/05/2024, e reconhecido sumariamente pela Portaria nº 1.587 de 13/05/2024 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.				
Contrato:					Imprimir



Itens da licitação

Lote	Item	Descrição
Lote 001		
	1	Acompanhamento de Obra com Engenheiro Civil Sênior ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	2	Locação de Obra com gabarito de tábuas corridas LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
	3	Escavação, carga e transporte de material de 2º categoria Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
	4	Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Itens da licitação

Lote	Item	Descrição
	5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PROVINIENTE DA ESCAVAÇÃO ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
	6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL PROVINIENTE DA ESCAVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
	7	RETIRADA DE ÁGUA POR MEIO DE MOTOBOMBA ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA
	8	Escavação, carga e transporte de material 3º categoria Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³
	9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DAS SAPATAS ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	10	Formas para fundações em madeira serrada FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	11	Chumbador de aço CA-50Ø16 mm, preenchido com nata de cimento Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento fornecimento, perfuração e instalação
	12	Armadura CA-50 Ø 10,0 mm ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	13	CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO FCK=30 Mpa CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	14	FORMAS PARA PILARES EM MADEIRA SERRADA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	15	Armadura CA-60 Ø5,0 mm ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16	ARMADURA CA-50 Ø 12,5 mm ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



Itens da licitação		
Lote	Item	Descrição
	17	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=40 Mpa CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	18	FORMAS PARA VIGAS EM MADEIRA SERRADA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	19	Concretagem de Vigas FCK = 40 Mpa CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	20	PEDRA GRÊS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29
	21	GALERIAS 2,50 M X 2,5 M Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m

Documentos da licitação		
Nome do arquivo	Publicado em	Download
Cronograma	28/06/2024	 (download.php?sub=anexo_licitacao_sg&id=6408)
Detalhamento BDI	28/06/2024	 (download.php?sub=anexo_licitacao_sg&id=6409)
Detalhamento Encargos Sociais	28/06/2024	 (download.php?sub=anexo_licitacao_sg&id=6410)
Planilha Orçamentária	28/06/2024	 (download.php?sub=anexo_licitacao_sg&id=6411)
Projeto Básico - Memorial Descritivo	28/06/2024	 (download.php?sub=anexo_licitacao_sg&id=6412)
Edital Aviso de Dispensa	28/06/2024	 (download.php?sub=anexo_licitacao_sg&id=6414)



Prefeitura Municipal de Progresso

Rua 4 de Novembro, 1150, Centro, Progresso RS

CEP: 95925-000 Fone: (51) 3788-1122