

**REDE DE ÁGUA RUA BALDUINO BAGATINI -
Estrada para Laranjeiras**

SINAPI - 04/2026

22.22%

Não Desonerado

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unieço	Unítai	Total
1			REDE ADUTORA					
1.1	1459	PROPRIO	TUBO PEAD PE100 63 X 5,8 PN16	M	500	42,35	51,76	25.880,00
1.2	1570	PROPRIO	UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA PEAD 63mm	UN	5	148,40	181,37	906,85
1.3	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	500	9,74	11,90	5.950,00
1.4	1938	PROPRIO	ASSENTAMETO DE TUBO DE PEAD	M	500	9,00	10,99	5.495,00
2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO					
2.1	36378	SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	730	40,00	46,37	33.851,71
2.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	730	9,74	11,90	8.687,00

2.3	1938	PROPRIO	ASSENTAMETO DE TUBO DE PEAD	M	730	9,00	10,99	8.022,70
2.4	COTAÇÃO 01		VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO	UN.	1	1.185,00	1.448,31	1.448,31
3 RESERVATÓRIOS 100.139,60								
3.1	102621	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6	13.259,22	16.205,41	97.232,46
3.2	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	83,25	101,74	1.017,40
3.3	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	34,16	41,75	417,50
3.4	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	22,47	27,46	274,60
3.5	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	45,37	55,45	554,50
3.6	104031	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	16	21,14	25,83	413,28
3.7	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36	4,98	6,08	218,88
3.8	1185	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	1,50	1,83	10,98

4 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO POR RÁDIO 9.508,71								
4.1	1467	PROPRIO	SISTEMA DE COMANDO DE CHAVE-BÓIA VIA RÁDIO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO PAINEL, TRANSMISSOR, RECEPTOR, ANTENAS, POSTE, PLACA SOLAR, BATERIA E ACESSÓRIOS, PARA ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOR-BOMBA.	UN	1	7.780,00	9.508,71	9.508,71

RESUMO GERAL								
						TOTAL GERAL	199.889,87	