Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Endereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
SINAPI - 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	M2	507,31 1.268,28	49,65 124,13	1.392,41
SINAPI - 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	40,00	M	31,58 1.263,20	46,66 1.866,40	3.129,60
SINAPI - 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	40,00	M2	76,51 3.060,40	43,49 1.739,60	4.800,00
Total de SERVIÇOS INICIAIS			**5.591,88**	**3.730,13**	**9.322,01**
2. FOSSO DO ELEVADOR					
SINAPI - 83340 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M AT E 3,00 M	7,00	M3	12,05 84,35	134,36 940,52	1.024,87
SINAPI - 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	1,00	M3	21,74 21,74	248,62 248,62	270,36
SINAPI - 96532 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA , E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,00	M2	66,57 266,28	152,38 609,52	875,80
SINAPI - 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	110,00	KG	12,30 1.353,00	5,35 588,50	1.941,50
SINAPI - 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMEN TO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,20	M3	940,55 1.128,66	42,99 51,59	1.180,25
SINAPI - 99434 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE F ÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E A CABAMENTO. AF_09/2024	0,70	M3	922,36 645,65	38,88 27,22	672,87
SINAPI - 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	64,00	KG	11,95 764,80	1,29 82,56	847,36
SINAPI - 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	24,00	M2	92,76 2.226,24	72,37 1.736,88	3.963,12
SINAPI - 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	90,00	KG	12,02 1.081,80	1,78 160,20	1.242,00
SINAPI - 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,00	KG	11,53 980,05	6,14 521,90	1.501,95
SINAPI - 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BA LDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT O. AF_02/2022	0,99	M3	908,60 899,51	732,06 724,74	1.624,25
SINAPI - 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	10,75	M2	135,96 1.461,57	103,09 1.108,22	2.569,79
SINAPI - 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANU ALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ED IFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	26,00	M2	19,49 506,74	28,04 729,04	1.235,78
SINAPI - 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_09/2023	1,00	M3	11,62 11,62	132,33 132,33	143,95
SINAPI - 106122 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) P OR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/ 2025	1,00	M3	8,23 8,23	91,49 91,49	99,72
Total de FOSSO DO ELEVADOR			**11.440,24**	**7.753,33**	**19.193,57**
3. ALVENARIAS					
SINAPI - 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_09/2023	25,00	M3	11,62 290,50	132,82 3.320,50	3.611,00
SINAPI - 72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	100,00	M2	0,60 60,00	6,73 673,00	733,00
SINAPI - 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	20,00	M2	76,67 1.533,40	95,35 1.907,00	3.440,40
SINAPI - 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	72,00	M2	135,96 9.789,12	103,09 7.422,48	17.211,60

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Endereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
SINAPI - 89999 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	98,00	KG	11,39 1.116,22	9,24 905,52	2.021,74
SINAPI - 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	19,00	M	46,20 877,80	25,37 482,03	1.359,83
SINAPI - 106122 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) P OR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/ 2025	10,00	M3	8,23 82,30	91,49 914,90	997,20
Total de ALVENARIAS			**13.749,34**	**15.625,43**	**29.374,77**
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					
SINAPI - 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILA RES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	36,00	M2	120,69 4.344,84	151,66 5.459,76	9.804,60
SINAPI - 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L AJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	399,00	KG	12,12 4.835,88	2,96 1.181,04	6.016,92
SINAPI - 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L AJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	210,00	KG	12,67 2.660,70	6,49 1.362,90	4.023,60
SINAPI - 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	380,00	KG	11,53 4.381,40	6,14 2.333,20	6.714,60
SINAPI - 101956 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA P ROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA	94,00	M2	80,28 7.546,32	21,50 2.021,00	9.567,32
SINAPI - 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	12,45	M3	799,88 9.958,51	51,05 635,57	10.594,08
SINAPI - 92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	380,00	KG	11,96 4.544,80	7,41 2.815,80	7.360,60
Total de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			**38.272,45**	**15.809,27**	**54.081,72**
5. COBERTURA					
SINAPI - 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	33,00	M2	135,96 4.486,68	103,09 3.401,97	7.888,65
SINAPI - 100369 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	6,00	UN	1.027,70 6.166,20	759,49 4.556,94	10.723,14
SINAPI - 94449 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO CO M INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	95,00	M2	75,73 7.194,35	8,27 785,65	7.980,00
SINAPI - 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	11,00	M	200,73 2.208,03	35,81 393,91	2.601,94
SINAPI - 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	47,00	M	74,20 3.487,40	15,03 706,41	4.193,81
Total de COBERTURA			**23.542,66**	**9.844,88**	**33.387,54**
6. REVESTIMENTO DAS PAREDES					
SINAPI - 87794 EMBOÇO IMPERMEAVEL OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	210,00	M2	22,73 4.773,30	33,17 6.965,70	11.739,00
SINAPI - 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	150,00	M2	19,36 2.904,00	26,39 3.958,50	6.862,50
SINAPI - 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	40,00	M	23,34 933,60	13,49 539,60	1.473,20
Total de REVESTIMENTO DAS PAREDES			**8.610,90**	**11.463,80**	**20.074,70**
7. REBOCO NO FORRO					
SINAPI - 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	95,00	M2	19,36	26,39	

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Endereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			1.839,20	2.507,05	4.346,25
Total de REBOCO NO FORRO			**1.839,20**	**2.507,05**	**4.346,25**
8. PISO					
SINAPI - 87704 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOB RE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	94,00	M2	150,39 14.136,66	37,88 3.560,72	17.697,38
SINAPI - 104595 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X8 0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	94,00	M2	66,60 6.260,40	13,62 1.280,28	7.540,68
Total de PISO			**20.397,06**	**4.841,00**	**25.238,06**
9. ESQUADRIAS					
SINAPI - 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUS O, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO , VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	9,00	M2	839,14 7.552,26	46,82 421,38	7.973,64
SINAPI - 91321 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BA TENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	1.000,29 2.000,58	320,47 640,94	2.641,52
SINAPI - 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	96,35 192,70	34,15 68,30	261,00
Total de ESQUADRIAS			**9.745,54**	**1.130,62**	**10.876,16**
10. PINTURA					
SINAPI - 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A F_04/2023	381,00	M2	10,74 4.091,94	6,81 2.594,61	6.686,55
SINAPI - 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023	95,00	M2	11,12 1.056,40	9,44 896,80	1.953,20
SINAPI - 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	476,00	M2	3,32 1.580,32	1,90 904,40	2.484,72
Total de PINTURA			**6.728,66**	**4.395,81**	**11.124,47**
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SINAPI - 93145 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	32,00	UN	136,77 4.376,64	188,41 6.029,12	10.405,76
SINAPI - 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATO R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	12,00	UN	13,56 162,72	25,37 304,44	467,16
SINAPI - 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_12/2020	1,00	UN	54,47 54,47	9,66 9,66	64,13
SINAPI - 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_07/2025	6,00	UN	60,10 360,60	4,55 27,30	387,90
SINAPI - 100562 QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,00	UN	304,91 304,91	37,57 37,57	342,48
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			**5.259,34**	**6.408,09**	**11.667,43**
12. ELEVADOR					
CONJUNTO ELEVADOR ACESSIVEL CAP. 08 PESSOAS DUAS PARADAS EQUIPAMENTO COMPLETO INSTALADO E FUNCIONANDO	1,00	UN	110.211,75 110.211,75	34.629,38 34.629,38	144.841,13
Total de ELEVADOR			**110.211,75**	**34.629,38**	**144.841,13**

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Endereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
13. SERVIÇOS FINAIS					
SINAPI - 99801 LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MECÂNICA. AF_04/20 19	94,00	M2	0,60 56,40	5,16 485,04	541,44
SINAPI - 86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEI RA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	1.257,56 1.257,56	94,29 94,29	1.351,85
SINAPI - 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,00	M	10,95 109,50	17,95 179,50	289,00
SINAPI - 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,00	M	8,00 120,00	23,25 348,75	468,75
SINAPI - 89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	122,04 122,04	11,19 11,19	133,23
Total de SERVIÇOS FINAIS			**1.665,50**	**1.118,77**	**2.784,27**
TOTAL DO ORÇAMENTO			**257.054,52**	**119.257,56**	**376.312,08**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO EDUARDO DRAGHETTI
Data: 17/03/2026 15:12:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br