Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

04/12/2025

Obra: 177 - PONTE APETIRI
Endereço: APETIRI
Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSO
Cidade: PROGRESSO

FONTE	CÓDIGO	Item/Descrição	Qtd.	Un	Valor Unitário	Total
		1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	93584	93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃ O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	15.00	M2	1.052,10	15.781,50
SICRO	101512	101512 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D E 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1.00	UN	3.238,71	3.238,71
SINAPI	99059	99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	77,50	M	80,55	6.242,63
SINAPI	103689	103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2.50	M2	573,37	1.433,43
		Total de SERVIÇOS PRELIMINARES				**26.696,27**
		2. FUNDAÇÕES				
SICRO	2003864	2003864 (2003864) Esgotamento de água com bomba submersa	320,00	h	18,51	5.923,20
SINAPI	104716	104716 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAM BA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023	120.00	CHP	367,77	44.132,40
SINAPI	96535	96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA , E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	33.90	M2	169,93	5.760,63
SICRO	5605925	5605925 (5605925) Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na eção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	84.00	m	125,34	10.528,56
SINAPI	104918	104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	466.00	KG	18,51	8.625,66
SINAPI	104919	104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	145,40	KG	16,50	2.399,10
SINAPI	104924	104924 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	26,95	M3	1.000,41	26.961,05
		Total de FUNDAÇÕE				**104.330,60**
		3. PILARES E ARRANQUES DAS SAPATAS				
SINAPI	92413	92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILA RES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	206,11	M2	127,67	26.314,06
SINAPI	92759	92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	278,20	KG	18,19	5.060,45
SINAPI	92763	92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	629.60	KG	11,93	7.511,13
SINAPI	92764	92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	392,20	KG	11,54	4.525,99
SINAPI	103672	103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	36,50	M3	875,85	31.968,53
		Total de PILARES E ARRANQUES DAS SAPATAS				**75.380,16**
		4. VIGAS				
SINAPI	84154	84154 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	307,20	DM3	136,99	42.083,33
SINAPI	92448	92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEI RA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	161.15	M2	199,30	32.117,19
SINAPI	92759	92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	266,80	KG	18,19	4.853,10
SINAPI	92760	92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	530,90	KG	17,08	9.067,77
SINAPI	92764	92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	178,90	KG	11,93	2.134,27
SINAPI		92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.236,40	KG	11,54	14.268,06
SINAPI	103672	103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	2,53	M3	875,85	2.215,90
		Total de VIGAS				**106.739,62**
		5. CORTINAS				
SINAPI	100341	100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENCÃO, EM C HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	321,57	M2	54,29	17.458,03
SINAPI	100343	100343 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	3.099,90	KG	19,35	59.983,07
SINAPI	100349	100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM ENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	31,60	M3	883,07	27.905,02
		Total de CORTINAS				**105.346,12**
		6. LAJE DO TABULEIRO				
SINAPI	92486	92486 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACICA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADE IRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	144.13	M2	202,55	29.193,53
SINAPI	92768	92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	281.00	KG	17,43	4.897,83
SINAPI	92771	92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.198.60	KG	13,63	16.336,92
SINAPI	103675	103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASC OM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	17.12	M3	876,01	14.997,30
		Total de LAJE DO TABULEIRO				**65.425,58**
		7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
SINAPI	99849	99849 "GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANT ES TUBULARES DE 1.1/2"" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2"", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019"	31,00	M	817,16	25.331,96
SINAPI	100742	100742 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APL ICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	31.00	M2	33,23	1.030,13
SINAPI	93287	93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	30,00	CHP	462,13	13.863,90
		Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES				**40.225,99**
		TOTAL DO ORÇAMENTO				**524.144,34**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO EDUARDO DRAGHETTI
Data: 09/09/2026 08:34:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br