

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/03/2026
Page 1 of 4Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSOEndereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material MO/Serviço	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
SINAPI - 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	M2	507,31 1.268,28	49,65 124,13 1.392,41
SINAPI - 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	40,00	M	31,58 1.263,20	46,66 1.866,40 3.129,60
SINAPI - 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	40,00	M2	76,51 3.060,40	43,49 1.739,60 4.800,00
Total de SERVIÇOS INICIAIS			5.591,88	3.730,13 9.322,01
2. FOSSO DO ELEVADOR				
SINAPI - 83340 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M AT E 3,00 M	7,00	M3	12,05 84,35	134,36 940,52 1.024,87
SINAPI - 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,00	M3	21,74 21,74	248,62 248,62 270,36
SINAPI - 96532 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,00	M2	66,57 266,28	152,38 609,52 875,80
SINAPI - 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	110,00	KG	12,30 1.353,00	5,35 588,50 1.941,50
SINAPI - 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,20	M3	940,55 1.128,66	42,99 51,59 1.180,25
SINAPI - 99434 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	0,70	M3	922,36 645,65	38,88 27,22 672,87
SINAPI - 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	64,00	KG	11,95 764,80	1,29 82,56 847,36
SINAPI - 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	24,00	M2	92,76 2.226,24	72,37 1.736,88 3.963,12
SINAPI - 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	90,00	KG	12,02 1.081,80	1,78 160,20 1.242,00
SINAPI - 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,00	KG	11,53 980,05	6,14 521,90 1.501,95
SINAPI - 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,99	M3	908,60 899,51	732,06 724,74 1.624,25
SINAPI - 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	10,75	M2	135,96 1.461,57	103,09 1.108,22 2.569,79
SINAPI - 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	26,00	M2	19,49 506,74	28,04 729,04 1.235,78
SINAPI - 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,00	M3	11,62 11,62	132,33 132,33 143,95
SINAPI - 106122 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	1,00	M3	8,23 8,23	91,49 91,49 99,72
Total de FOSSO DO ELEVADOR			11.440,24	7.753,33 19.193,57
3. ALVENARIAS				
SINAPI - 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	25,00	M3	11,62 290,50	132,82 3.320,50 3.611,00
SINAPI - 72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	100,00	M2	0,60 60,00	6,73 673,00 733,00
SINAPI - 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	20,00	M2	76,67 1.533,40	95,35 1.907,00 3.440,40
SINAPI - 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	72,00	M2	135,96 9.789,12	103,09 7.422,48 17.211,60

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/03/2026
Page 2 of 4Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSOEndereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material MO/Serviço	Total
SINAPI - 89999 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	98,00	KG	11,39 1.116,22	9,24 2.021,74
SINAPI - 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	19,00	M	46,20 877,80	25,37 1.359,83
SINAPI - 106122 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) P OR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	10,00	M3	8,23 82,30	91,49 997,20
Total de ALVENARIAS			13.749,34	15.625,43 29.374,77
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
SINAPI - 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILA RES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	36,00	M2	120,69 4.344,84	151,66 9.804,60
SINAPI - 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L AJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	399,00	KG	12,12 4.835,88	2,96 6.016,92
SINAPI - 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, L AJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	210,00	KG	12,67 2.660,70	6,49 4.023,60
SINAPI - 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	380,00	KG	11,53 4.381,40	6,14 6.714,60
SINAPI - 101956 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA P ROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA	94,00	M2	80,28 7.546,32	21,50 9.567,32
SINAPI - 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	12,45	M3	799,88 9.958,51	51,05 10.594,08
SINAPI - 92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	380,00	KG	11,96 4.544,80	7,41 7.360,60
Total de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			38.272,45	15.809,27 54.081,72
5. COBERTURA				
SINAPI - 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	33,00	M2	135,96 4.486,68	103,09 7.888,65
SINAPI - 100369 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	6,00	UN	1.027,70 6.166,20	759,49 10.723,14
SINAPI - 94449 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO CO M INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	95,00	M2	75,73 7.194,35	8,27 7.980,00
SINAPI - 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	11,00	M	200,73 2.208,03	35,81 2.601,94
SINAPI - 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	47,00	M	74,20 3.487,40	15,03 4.193,81
Total de COBERTURA			23.542,66	9.844,88 33.387,54
6. REVESTIMENTO DAS PAREDES				
SINAPI - 87794 EMBOÇO IMPERMEAVEL OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	210,00	M2	22,73 4.773,30	33,17 11.739,00
SINAPI - 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	150,00	M2	19,36 2.904,00	26,39 6.862,50
SINAPI - 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	40,00	M	23,34 933,60	13,49 1.473,20
Total de REVESTIMENTO DAS PAREDES			8.610,90	11.463,80 20.074,70
7. REBOCO NO FORRO				
SINAPI - 87536 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	95,00	M2	19,36	26,39

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO

Endereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total Material MO/Serviço	Total
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		1.839,202.507,05	4.346,25
Total de REBOCO NO FORRO		1.839,202.507,05	4.346,25
8. PISO			
SINAPI - 87704 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOB RE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	94,00 M2	150,3914.136,66	37,883.560,72
SINAPI - 104595 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	94,00 M2	66,606.260,40	13,621.280,28
Total de PISO		20.397,064.841,00	25.238,06
9. ESQUADRIAS			
SINAPI - 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUS O, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO , VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	9,00 M2	839,147.552,26	46,82421,38
SINAPI - 91321 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BA TENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00 UN	1.000,292.000,58	320,47640,94
SINAPI - 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00 UN	96,35192,70	34,1568,30
Total de ESQUADRIAS		9.745,541.130,62	10.876,16
10. PINTURA			
SINAPI - 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A F_04/2023	381,00 M2	10,744.091,94	6,812.594,61
SINAPI - 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	95,00 M2	11,121.056,40	9,44896,80
SINAPI - 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	476,00 M2	3,321.580,32	1,90904,40
Total de PINTURA		6.728,664.395,81	11.124,47
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
SINAPI - 93145 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	32,00 UN	136,774.376,64	188,416.029,12
SINAPI - 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATO R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	12,00 UN	13,56162,72	25,37304,44
SINAPI - 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_12/2020	1,00 UN	54,4754,47	9,669,66
SINAPI - 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	6,00 UN	60,10360,60	4,5527,30
SINAPI - 100562 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,00 UN	304,91304,91	37,5737,57
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5.259,346.408,09	11.667,43
12. ELEVADOR			
CONJUNTO ELEVADOR ACESSIVEL CAP. 08 PESSOAS DUAS PARADAS EQUIPAMENTO COMPLETO INSTALADO E FUNCIONANDO	1,00 UN	110.211,75110.211,75	34.629,3834.629,38
Total de ELEVADOR		110.211,7534.629,38	144.841,13

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 182 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Cliente: MUNICÍPIO DE PROGRESSO

Endereço: Rua Cel. Fett Filho, 190
Cidade: PROGRESSO RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	MO/Serviço	Total
13. SERVIÇOS FINAIS						
SINAPI - 99801 LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MECÂNICA. AF_04/20 19	94,00	M2	0,60	5,16		
			56,40	485,04		541,44
SINAPI - 86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	1.257,56	94,29		
			1.257,56	94,29		1.351,85
SINAPI - 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,00	M	10,95	17,95		
			109,50	179,50		289,00
SINAPI - 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,00	M	8,00	23,25		
			120,00	348,75		468,75
SINAPI - 89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	122,04	11,19		
			122,04	11,19		133,23
Total de SERVIÇOS FINAIS			1.665,50	1.118,77		2.784,27
TOTAL DO ORÇAMENTO			257.054,52	119.257,56		376.312,08

Documento assinado digitalmente
 PAULO EDUARDO DRAGHETTI
Data: 17/03/2026 15:12:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>