

## Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

30/12/2025

Obra: 166 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DE ACESSO A XAXIM  
 Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSO

Endereço: XAXIM  
 Cidade: PROGRESSO

Item	origem	código	Item/Descrição	Qty.	Un	Valor Unitário	Total
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1							
1.1	SINAPI	103689	103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4.50	M2	562.51	2.531.30
	COMPOSIÇÃO	CP1	CP1 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	7.557,49	7.557,49
<b>Total de SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>10.088,79</b>	
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>							
2							
2.1	SICRO	4011276	4011276 (4011276) Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modifi	1.538.46	m³	287.77	442.722.63
2.2	SINAPI	95875	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	46.153.80	M3XKM	3,17	146.307.55
2.3	SICRO	4011352	4011352 (4011352) Imprimação com emulsão asfáltica	8.250,00	m²	0,50	4.125,00
2.4	SINAPI	104375	104375 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	7.700,00	M2	1,42	10.934,00
2.5	SINAPI	102332	102332 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.168,10	TXKM	2,34	5.073,35
2.6	SINAPI	102333	102333 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	6.634,39	TXKM	0,92	6.103,64
2.7	SINAPI	95995	95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	385,00	M3	2.695,14	1.037.628,90
2.8	SINAPI	100986	100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	385,00	M3	11,60	4.466,00
2.9	SINAPI	93590	93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	18.826,50	M3XKM	1,25	23.533,13
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>1.680.894,20</b>	
<b>3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							
3							
3.1	SINAPI	93590	93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	230,18	M3XKM	1,25	287,73
3.2	SINAPI	100574	100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	76,73	M3	1,83	140,42
3.3	SINAPI	93367	93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	86,79	M3	31,79	2.759,05
3.4	SINAPI	S00007761	S00007761 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	42,00	M	153,54	6.448,68
3.5	SINAPI	92809	92809 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	42,00	M	43,83	1.840,86
3.6	SINAPI	S00007765	S00007765 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	15,00	M	602,36	9.035,40
3.7	SINAPI	92815	92815 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	15,00	M	125,71	1.885,65
3.8	SINAPI	90082	90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	1.691,63	M3	12,43	21.026,96
3.9	SINAPI	102306	102306 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	407,21	M3	17,49	7.122,10

3.10	SICRO	4805765	4805765 (4805765) Escavação de vala em material de 3ª categoria	50,00	m³	249,37	12.468,50
3.11	SICRO	804137	0804137 (0804137) Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas	2,00	un	2.472,32	4.944,64
<b>Total de DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							<b>67.959,99</b>
<b>4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
4	4						
4.1	SICRO	5213401	5213401 (5213401) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	594,00	m²	33,83	20.095,02
4.2	SICRO	5213440	5213440 (5213440) Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiv tipo l mento e implantação	4,00	un	332,99	1.331,96
4.3	SICRO	5213464	5213464 (5213464) Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiv tipo cimento e implantação	6,00	un	333,04	1.998,24
4.4	SICRO	5213863	5213863 (5213863) Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - l o de 0,60 m - fornecimento e implantação	10,00	un	564,44	5.644,40
<b>Total de SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							<b>29.069,62</b>
<b>5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
5	5						
5.1	COMPOSIÇÃO	CP1	CP1 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	7.557,49	7.557,49
<b>Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>7.557,49</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>1.795.570,09</b>

PAULO EDUARDO DRAGHETTI  
ENG. CIVIL



Documento assinado digitalmente  
PAULO EDUARDO DRAGHETTI  
Data: 30/12/2025 16:47:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>