

Planilha de Orçamento GLOBAL

11/06/2026
Page 1 of 3Obra:204 - CERCAMENTO DE POÇOS ARTEZIANOS
Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSOEndereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
1. POÇO LUIZ MANINI				
COTAÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	0,00	611,10	
		0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00 M3	3.970,88	1.574,89	
		3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT. 1,5M COM PORTÃO DE ABRIR 1,7 METROS	14,00 M	144,50	78,56	
		2.023,00	1.099,84	3.122,84
COTAÇÃO 02 -HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00 UN	2.688,84	244,44	
		2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00 M2	121,56	67,76	
		121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00 M3	209,42	36,75	
		418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	10,00 M2	13,76	18,48	
		137,60	184,80	322,40
COTAÇÃO 03 -OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00 UN	7.333,20	0,00	
		7.333,20	0,00	7.333,20
Total de POÇO LUIZ MANINI		16.693,92	3.856,33	20.550,25
2. Poço Igreja Evangélica – Rua Ângelo Vicente Soletti				
COTAÇÃO 01 -MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	0,00	611,10	
		0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00 M3	3.970,88	1.574,89	
		3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1,5M COM PORTÃO DE 1,70 METROS	14,00 M	144,50	78,56	
		2.023,00	1.099,84	3.122,84
COTAÇÃO 02-HIDROMETRO 2 " SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00 UN	2.688,84	244,44	
		2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00 M2	121,56	67,76	
		121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00 M3	209,42	36,75	
		418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	10,00 M2	13,76	18,48	
		137,60	184,80	322,40
COTAÇÃO 03 -OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00 UN	7.333,20	0,00	
		7.333,20	0,00	7.333,20
Total de Poço Igreja Evangélica – Rua Ângelo Vicente Soletti		16.693,92	3.856,33	20.550,25
3. Poço Deonir Ferla				
COTAÇÃO 01 -MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	0,00	611,10	
		0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00 M3	3.970,88	1.574,89	
		3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1,5M COM PORTAO DE ACESSO 1,7 METROS	14,00 M	144,50	78,56	
		2.023,00	1.099,84	3.122,84
COTAÇÃO 02 -HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00 UN	2.688,84	244,44	
		2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00 M2	121,56	67,76	
		121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00 M3	209,42	36,75	
		418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	24,00 M2	13,76	18,48	
		330,24	443,52	773,76
COTAÇÃO 04 ABRIGO2X1,5M PARA CLORADOR, PRÉMOLDADO CONCRETO COM PORTA AL	1,00 U	10.999,80	1.466,64	
		10.999,80	1.466,64	12.466,44
COTAÇÃO 03 OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00 UN	7.333,20	0,00	
		7.333,20	0,00	7.333,20
Total de Poço Deonir Ferla		27.886,36	5.581,69	33.468,05

Planilha de Orçamento GLOBAL

11/06/2026
Page 2 of 3Obra:204 - CERCAMENTO DE POÇOS ARTEZIANOS
Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSOEndereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qty. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	MO/Serviço	
4. POÇO CRECHE				
COTAÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	0,00	611,10	
		0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00 M3	3.970,88	1.574,89	
		3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1.5M COM PORTÃO DE ACESSO 1,7 METROS	14,00 M	144,50	78,56	
		2.023,00	1.099,84	3.122,84
COTAÇÃO 02- HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00 UN	2.688,84	244,44	
		2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00 M2	121,56	67,76	
		121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00 M3	209,42	36,75	
		418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	24,00 M2	13,76	18,48	
		330,24	443,52	773,76
COTAÇÃO 04 ABRIGO2X1,5M PARA CLORADOR, PRÉMOLDADO CONCRETO COM PORTA AL	1,00 U	10.999,80	1.466,64	
		10.999,80	1.466,64	12.466,44
COTAÇÃO 3- OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00 UN	7.333,20	0,00	
		7.333,20	0,00	7.333,20
Total de POÇO CRECHE		27.886,36	5.581,69	33.468,05
5. Poço Aleixo Bortoletti				
COTAÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	0,00	611,10	
		0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00 M3	3.970,88	1.574,89	
		3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1.5M INCLUIDO PORTÃO COM 1,7 METROS	1,00 M	144,50	78,56	
		144,50	78,56	223,06
COTAÇÃO 02- HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00 UN	2.688,84	244,44	
		2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00 M2	121,56	67,76	
		121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00 M3	209,42	36,75	
		418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	10,00 M2	13,76	18,48	
		137,60	184,80	322,40
COTAÇÃO 3- OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00 UN	7.333,20	0,00	
		7.333,20	0,00	7.333,20
Total de Poço Aleixo Bortoletti		14.815,42	2.835,05	17.650,47
6. POÇO PEDRO PALOSCHI				
COTAÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	0,00	611,10	
		0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00 M3	3.970,88	1.574,89	
		3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1.5M INCLUIDO PORTÃO COM 1,7 METROS	1,00 M	144,50	78,56	
		144,50	78,56	223,06
COTAÇÃO 02- HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00 UN	2.688,84	244,44	
		2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00 M2	121,56	67,76	
		121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00 M3	209,42	36,75	
		418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	10,00 M2	13,76	18,48	
		137,60	184,80	322,40
COTAÇÃO 3- OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00 UN	7.333,20	0,00	
		7.333,20	0,00	7.333,20
Total de POÇO PEDRO PALOSCHI		14.815,42	2.835,05	17.650,47

Planilha de Orçamento GLOBAL

11/06/2026
Page 3 of 3Obra:204 - CERCAMENTO DE POÇOS ARTEZIANOS
Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSOEndereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	MO/Serviço	
7. Poço Loteamento Kipper					
COTAÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	0,00	611,10	
			0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00	M3	3.970,88	1.574,89	
			3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1.5M	1,00	M	144,50	78,56	
			144,50	78,56	223,06
COTAÇÃO 02- HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	UN	2.688,84	244,44	
			2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00	M2	121,56	67,76	
			121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00	M3	209,42	36,75	
			418,84	73,50	492,34
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	24,00	M2	13,76	18,48	
			330,24	443,52	773,76
COTAÇÃO 04 ABRIGO2X1,5M PARA CLORADOR, PRÉMOLDADO CONCRETO COM PORTA AL	1,00	U	10.999,80	1.466,64	
			10.999,80	1.466,64	12.466,44
COTAÇÃO 3- OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00	UN	7.333,20	0,00	
			7.333,20	0,00	7.333,20
Total de Poço Loteamento Kipper			26.007,86	4.560,41	30.568,27
8. POÇO BATEVIRA					
COTAÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	0,00	611,10	
			0,00	611,10	611,10
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,00	M3	3.970,88	1.574,89	
			3.970,88	1.574,89	5.545,77
229502 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.1.5M INCLUIDO PORTÃO COM 1,7 METROS	1,00	M	144,50	78,56	
			144,50	78,56	223,06
COTAÇÃO 02- HIDROMETRO 2" SAIDA DE POÇO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	UN	2.688,84	244,44	
			2.688,84	244,44	2.933,28
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	1,00	M2	121,56	67,76	
			121,56	67,76	189,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00	M3	209,42	36,75	
			418,84	73,50	492,34
COTAÇÃO 04 ABRIGO2X1,5M PARA CLORADOR, PRÉMOLDADO CONCRETO COM PORTA AL	1,00	U	10.999,80	1.466,64	
			10.999,80	1.466,64	12.466,44
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	24,00	M2	13,76	18,48	
			330,24	443,52	773,76
COTAÇÃO 3- OUTORGA REGULAMENTAÇÃO DO POÇO	1,00	UN	7.333,20	0,00	
			7.333,20	0,00	7.333,20
Total de POÇO BATEVIRA			26.007,86	4.560,41	30.568,27
TOTAL DO ORÇAMENTO			170.807,12	33.666,96	204.474,08