



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 984561-2025	Nº TransfereGOV 984561	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ivorá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Padre Pedro Marcelino Copetti			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Padre Pedro Marcelino Copetti	MUNICÍPIO / UF Ivorá/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Rua Padre Pedro Marcelino Copetti									424.489,11	
1.			Pavimentação em CBUQ Rua Padre Pedro Marcelino Copetti					-	424.489,11	
1.1.			Serviços Preliminares					-	14.890,35	
1.1.1.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	M2	6,48	454,69	BDI 1	564,86	3.660,29	RA
1.1.2.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -	UN	2,00	136,57	BDI 1	169,66	339,32	RA
1.1.3.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	8.766,59	BDI 1	10.890,73	10.890,74	RA
1.2.			Administração Local					-	13.516,45	
1.2.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	47,82	BDI 1	59,41	3.564,60	RA
1.2.2.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	24,37	BDI 1	30,27	1.816,20	RA
1.2.3.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	25,00	139,01	BDI 1	172,69	4.317,25	RA
1.2.4.	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	35,41	BDI 1	43,99	1.759,60	RA
1.2.5.	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	41,43	BDI 1	51,47	2.058,80	RA
1.3.			Terraplenagem					-	8.450,51	
1.3.1.	SICRO	5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200	M3	657,64	5,83	BDI 1	7,24	4.761,31	RA
1.3.2.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	1.604,00	1,85	BDI 1	2,30	3.689,20	RA
1.4.			Pavimentação					-	291.740,62	
1.4.1.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor	M3	463,20	199,52	BDI 1	247,86	114.808,75	RA
1.4.2.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor	M3	218,10	240,05	BDI 1	298,21	65.039,60	RA
1.4.3.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.424,00	0,60	BDI 1	0,75	1.068,00	RA
1.4.4.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	1.424,00	0,42	BDI 1	0,52	740,48	RA
1.4.5.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	T	216,44	191,74	BDI 1	238,20	51.556,01	RA
1.4.6.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	57.380,18	0,82	BDI 1	1,02	58.527,78	RA
1.5.			Materiais Asfálticos BDI 15,00%					-	93.104,78	
1.5.1.	Cotação	01	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO COLETADO NA	T	1,71	4.292,00	BDI 2	4.935,80	8.440,22	RA
1.5.2.	Cotação	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE	T	0,71	4.307,33	BDI 2	4.953,43	3.516,94	RA
1.5.3.	Cotação	03	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70, COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE	T	10,82	5.660,53	BDI 2	6.509,61	70.433,98	RA
1.5.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia	TXKM	3.895,87	2,21	BDI 1	2,75	10.713,64	RA
1.6.			Sinalização Viária					-	2.786,40	
1.6.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	80,00	28,04	BDI 1	34,83	2.786,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 984561-2025	Nº TransfereGOV 984561	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ivorá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Padre Pedro Marcelino Copetti			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Padre Pedro Marcelino Copetti	MUNICÍPIO / UF Ivorá/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica Rua Padre Pedro Marcelino Copetti									424.489,11

Ivorá/RS
Local
quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vitor Camargo Costa
CREA/CAU: RS 203284
ART/RRT: 14443886

RECURSO
↓