

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE

11-23 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

MUNICÍPIO / UF

DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO/RS

BDI 1

22,41%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ									476.751,12
Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	476.751,12
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	12.089,77
Serviço	Serviço	-	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	-	308,72	BDI 1	377,90	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	5.016,50	1,97	BDI 1	2,41	12.089,77
Nível 2	Nível 2	1.2.			SARJETA DE CONCRETO					-	25.035,96
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	COMP 01	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES MOLDADA NO LOCAL COM 30 CM DE BASE E 6 CM ALTURA	M	564,00	36,26	BDI 1	44,39	25.035,96
Nível 2	Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	436.314,11
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	COMP 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	M²	4.847,30	2,50	BDI 1	3,06	14.832,74
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	COMP 03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, ESPESSURA 3CM EXCLUSIVE TRANSPORTE - 'FAIXA C' DNIT	M3	145,42	1.212,98	BDI 1	1.484,81	215.921,07
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	668,73	1,47	BDI 1	1,80	1.203,71
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	10.008,65	0,57	BDI 1	0,70	7.006,06
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	11.145,49	1,69	BDI 1	2,07	23.071,16
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	9.287,91	0,66	BDI 1	0,81	7.523,21
Serviço	Serviço	1.3.7.	Composição	COMP 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	M²	2.998,80	2,50	BDI 1	3,06	9.176,33
Serviço	Serviço	1.3.8.	Composição	COMP 03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, ESPESSURA 3CM EXCLUSIVE TRANSPORTE - 'FAIXA C' DNIT	M3	89,96	1.212,98	BDI 1	1.484,81	133.573,51
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	413,71	1,47	BDI 1	1,80	744,68
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	6.191,89	0,57	BDI 1	0,70	4.334,32
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	6.895,20	1,69	BDI 1	2,07	14.273,06
Serviço	Serviço	1.3.12.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	5.746,00	0,66	BDI 1	0,81	4.654,26
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO					-	3.311,28
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	116,80	23,16	BDI 1	28,35	3.311,28

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO/RS

Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: KARINE SIGNORI DE MELLO

CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 244762

ART/RRT: 0