

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	0	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	11-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO/RS	22,41%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ									488.579,19
Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	488.579,19
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	13.446,89
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	308,72	BDI 1	377,90	1.700,55
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	4.874,00	1,97	BDI 1	2,41	11.746,34
Nível 2	Nível 2	1.2.			SARJETA DE CONCRETO					-	38.600,66
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	COMP 01	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES MOLDADA NO LOCAL COM 30 CM DE BASE E 6 CM ALTURA	M	869,58	36,26	BDI 1	44,39	38.600,66
Nível 2	Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	432.267,80
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	COMP 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	M²	4.613,13	2,50	BDI 1	3,06	14.116,18
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	COMP 03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 'FAIXA C' DNIT	M3	115,33	1.212,98	BDI 1	1.484,81	171.243,14
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	530,35	1,47	BDI 1	1,80	954,63
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.937,61	0,57	BDI 1	0,70	5.556,33
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.839,20	1,69	BDI 1	2,07	18.297,14
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	7.366,02	0,66	BDI 1	0,81	5.966,48
Serviço	Serviço	1.3.7.	Composição	COMP 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	M²	4.613,13	2,50	BDI 1	3,06	14.116,18
Serviço	Serviço	1.3.8.	Composição	COMP 03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 'FAIXA C' DNIT	M3	115,33	1.212,98	BDI 1	1.484,81	171.243,14
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	530,35	1,47	BDI 1	1,80	954,63
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.937,61	0,57	BDI 1	0,70	5.556,33
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.839,20	1,69	BDI 1	2,07	18.297,14
Serviço	Serviço	1.3.12.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	7.366,02	0,66	BDI 1	0,81	5.966,48
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO					-	4.263,84
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	150,40	23,16	BDI 1	28,35	4.263,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO/RS

Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: KARINE SIGNORI DE MELLO

CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 244762

ART/RRT: 0