

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m		41,11	41,75
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0011	752,02	763,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	28,14	29,88
SINAPI-I	41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2563	23,74	23,74
Composição	01	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUPTÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES, DURANTE PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UNIDADE		434,54	444,38
SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	2	115,27	120,19
SINAPI-I	13244	CONTE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	4	51,00	51,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CHAPÉU CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 120X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	UNIDADE		76,26	77,17
COTAÇÃO	M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	UNIDADE	1	61,20	61,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2919	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2919	28,14	29,88
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico: KARINE SIGNORI DE MELLO
 CREA/CAU: RS244762