

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: ASSENTAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL
SERVIÇOS:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA										=	19,70	m ³
Via	Trecho	Meio fio	Prof da vala				Largura da vala					
RUA PIRATINI	Entre Rua Tiradente e Eucaliptos	430	X	0,10	=	43,00	x	0,10	=	4,30		
RUA TIRADENTES TRECHO 1	Entre Rua 15 de Novembro e Piratini	356	X	0,10	=	35,60	x	0,10	=	3,56		
RUA TIRADENTES TRECHO 2	Entre Rua Piratini e Lote Rural	76	X	0,10	=	7,60	x	0,10	=	0,76		
RUA SANTO ÂNGELO	Entre Rua Tiradentes e Lote Urbano	76	X	0,10	=	7,60	x	0,10	=	0,76		
AVENIDA PERIMETRAL LESTE	Entre Rua 15 de Novembro e Piratini	652	X	0,10	=	65,20	x	0,10	=	6,52		
RUA DOS EUCALIPTOS	Entre Rua 15 de Novembro e Piratini	380	X	0,10	=	38,00	x	0,10	=	3,80		
						197,00				19,70		

MEIO FIO PRÉ MOLDADO										=	2.167,00	m
Via	Trecho	Meio-fio										
RUA PIRATINI	Entre Rua Tiradente e Eucaliptos	430										
RUA TIRADENTES TRECHO 1	Entre Rua 15 de Novembro e Piratini	356										
RUA TIRADENTES TRECHO 2	Entre Rua Piratini e Lote Rural	76										
RUA SANTO ÂNGELO	Entre Rua Tiradentes e Lote Urbano	76										
AVENIDA PERIMETRAL LESTE	Entre Rua 15 de Novembro e Piratini	652										
RUA DOS EUCALIPTOS	Entre Rua 15 de Novembro e Piratini	380										
		2.167										

obs: considerou-se 10% a mais de meio fio para as esquinas